

АКТ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ,
обосновывающий включение в Единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации выявленного объекта культурного наследия:
«Здание бывшей уездной ЧК, где с марта по май 1921 года работал М.Л.
Грбанов», расположенного по адресу: Челябинская область, Троицкий
городской округ, г. Троицк, ул. им. Братьев Малышевых, 14



г. Троицк
2024 г.

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530, согласно требованиям, предусмотренным пунктом 19 данного положения.

1. **Дата начала проведения экспертизы:** 25 марта 2024 года
2. **Дата окончания проведения экспертизы:** 20 ноября 2024 года
3. **Место проведения экспертизы:** Челябинская обл., г. Троицк
4. **Заказчик и исполнитель экспертизы:**

Сведения о заказчике экспертизы:

Наименование	Общество с ограниченной ответственностью «ГЕО МАСТЕР»
ИНН, ОГРН	ИНН 5034036526; ОГРН 1095034000236

Сведения об исполнителе экспертизы:

Фамилия, имя и отчество	Николаева Вероника Николаевна
Образование	высшее
Специальность	архитектор
Ученая степень	нет
Стаж работы	22 года
Место работы и должность	главный архитектор проекта ООО «АВЕРО ГРУП»
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	<p>приказ Министерства культуры Российской Федерации от 30.08.2023 № 2519:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;</u> • документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; • документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историко-культурным

	<p>заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации либо объектам всемирного культурного и природного наследия;</p> <ul style="list-style-type: none"> • проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; • документация, обосновывающая границы защитной зоны объекта культурного наследия; • проекты зон охраны объекта культурного наследия.
--	--

5. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении:

Государственный эксперт несет ответственность за достоверность информации, изложенной в заключении экспертизы, в соответствии со статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 17 «Положения о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530.

Отношения эксперта и заказчика экспертизы:

- Не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее - Заказчик) (его должностными лицами, работниками).
- Не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком;
- Не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком;
- Не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) Заказчика;
- Не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

6. Правовые основания для проведения экспертизы:

- Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Закон Челябинской области от 12 мая 2015 года N 168-ЗО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Челябинской области»
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530;
- Положение о едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденное приказом Министерства культуры Российской Федерации от 3 октября 2011 года № 954;
- Требования к составлению проектов границ территории объектов культурного наследия, утвержденные приказом Министерства культуры Российской Федерации от 4 июня 2015 года № 1745;
- Порядок проведения работ по выявлению объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, и государственному учету объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, утвержденный приказом Министерства культуры Российской Федерации от 2 июля 2015 года № 1905;
- Порядок определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», утвержденный приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28.

7. Цель и объекты экспертизы:

Цель экспертизы:

- Обоснование включения выявленного объекта культурного наследия: «Здание бывшей уездной ЧК, где с марта по май 1921 года работал М.Л. Грбанов», расположенного по адресу: Челябинская область, Троицкий городской округ, г. Троицк, ул. им. Братьев Малышевых, 14 (далее – Объект) в соответствии с

решением о включении его в перечень выявленных объектов культурного наследия.

– Уточнение сведений о выявленном объекте культурного наследия: «Здание бывшей уездной ЧК, где с марта по май 1921 года работал М.Л. Грбанов», расположенном по адресу: Челябинская область, Троицкий городской округ, г. Троицк, ул. им. Братьев Малышевых, 14.

Объект экспертизы:

– Документы, обосновывающие включение в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия «Здание бывшей уездной ЧК, где с марта по май 1921 года работал М.Л. Грбанов», расположенного по адресу: Челябинская область, Троицкий городской округ, г. Троицк, ул. им. Братьев Малышевых, 14;

– Выявленный объект культурного «Здание бывшей уездной ЧК, где с марта по май 1921 года работал М.Л. Грбанов», расположенный по адресу: Челябинская область, Троицкий городской округ, г. Троицк, ул. им. Братьев Малышевых, 14, в целях обоснования целесообразности включения данного объекта в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

8. Перечень документов, представленных заявителем (при значительном количестве документов их перечень приводится в приложении с соответствующим примечанием в тексте заключения).

Копия приказа о включении объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия Челябинской области, представляющих историческую, художественную или иную ценность, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не имеется. Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс проведения и результаты экспертизы, не поступало.

10. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных

методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.

- Сбор сведений о земельных участках и объектах недвижимости в границах исследуемой территории;
- Ознакомление с объектом экспертизы, изучение документов, представленных Заказчиком экспертизы;
- Визуальный осмотр (натурное обследование) и фотофиксация;
- Сбор и анализ архивных, библиографических, научно-исследовательских материалов по рассматриваемому объекту и прилегающей к нему территории;
- Анализ собранных сведений и материалов;
- Разработка предмета охраны рассматриваемого объекта;
- Разработка границ территории рассматриваемого объекта, разработка режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах территории рассматриваемого объекта;
- Консультирование с заказчиком экспертизы по содержательным вопросам относительно объекта экспертизы;
- Формулирование вывода экспертизы, составление заключения экспертизы в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы.

11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований.**История исследования Объекта:****– Исторические сведения об истории г. Троицк**

Троицк был основан в июне 1743 году как крепость Уйской укрепленной пограничной линии, на левом берегу реки Уй. Крепость находилась на главном караванном пути, который проходил из Азии в Европу. Напротив крепости на правом берегу реки Уй был выстроен меновой двор, который просуществовал до 1915 г. (сначала деревянный в 1749 г., затем каменный в 1822 году), пограничная таможня (1749 г.) и закрыта в 1868 г. (по другим источникам 1863 г.) в связи с упразднением Оренбургского таможенного округа. По указу императрицы Екатерины II (ноябрь 1749 г.) в Троицке в мае 1750 года начала работать ярмарка, которая ежегодно проходила с мая по октябрь на меновом дворе, обороты которой стремительно росли и достигали 2,5 млн. рублей в год.

Постепенно торговля перемещается в центр города со строительством гостиного двора (1866 г.), банков, торговых домов, гостиницей и общественных зданий, которые коренным образом меняют облик города. Город становится жемчужиной архитектуры на Южном Урале. В мае 1774 года крепость стала ареной Пугачевского восстания, была штурмом взята Пугачевым. В крепости Пугачев не остался, а расположился в полутора верстах от города на горе, которая носит сейчас его имя.

Троицкая крепость становится уездным городом по указу Екатерины II с 1784 года, и относится к Уфимскому наместничеству. С 1804 года город в составе Оренбургской губернии.

Постепенно Троицк становится культурным центром Южного Урала. Открываются церковно-приходские школы, начальные школы, уездное училище (1830 г.), приходское училище (1839 г.), женское училище (1861), училище для киргизских (казахских) детей (1861 г.). Женское училище в 1870 году становится прогимназией. В сентябре 1873 года в городе открывается классическая мужская гимназия. Существует женская гимназия. Открывается медресе "Расулия" (1850 г.), которое названо по имени ее основателя. В 1879 году открылась первая библиотека в Оренбургской губернии.

В 1889 году на 14 тысяч горожан приходилось 8 православных церквей, 4 мечети, 1 синагога. Население Троицка с самого его основания было многонациональным.

В 1898 году в городе насчитывалось 1446 жилых домов, в том числе каменных - 55; 253 торговые лавки, 34 предприятия главным образом кожевенные, мукомольные, салотопенные, пивоваренные, мыловаренные, свечные, клеевые и другие.

За свою историю Троицк не раз становился местом ожесточенных социальных столкновений. Это и период крестьянской войны 1773-1775 гг. В годы гражданской войны XX века неоднократно переходил к сторонникам то белого, то красного движений.

В советский период Троицк продолжал развиваться и сохранил за собой роль промышленного и культурного центра на Южном Урале. В городе построены

электромеханический, станкостроительный, дизельный и кирпичный заводы. Предприятия пищевой и легкой промышленности. Самая мощная тепловая электростанция в стране Троицкая ГРЭС. В Троицке функционируют ветеринарный институт. Энергостроительный, зооветеринарный, сельскохозяйственный, техникум механизации и электрификации сельского хозяйства. Педагогическое, медицинское и училище гражданской авиации.

– **Исторические сведения об Объекте**

Здание, располагающееся по адресу г. Троицк, ул. им. Братьев Малышевых, 14, было построено в начале XX века.

Михаил Любомирович Грбанов (1893—1921 гг.) — сербский интернационалист, коммунист, начальник Троицкой уездной ЧК. Родился в Сербии в семье печатника. В Россию прибыл в 1915 г. в составе Сербского корпуса, входившего в армию генерала Заянчковского. Воевал на Юго-Западном фронте. За активное участие в февральской революции 1917 г. его заключили в концлагерь «Дарница» под Киевом, однако вскоре освободили. После Октябрьской революции работал в ВЧК, в 1919 г. назначен уполномоченным Челябинской губернской Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией. В августе 1920 г. М. Л. Грбанов получил назначение в Троицк следователем уездной ЧК.

Здесь все еще продолжали орудовать остатки контрреволюционных банд; контрреволюционное казачество, кулаки убивали советских активистов, устраивали диверсии. Особую опасность представляли хорошо вооруженные отряды некоего Охранюка-Черского, проникшие из Уфимской губернии и действовавшие на территории Троицкого и Верхнеуральского уездов. Для организации борьбы с ними и был направлен в Троицк М. Грбанов. В сентябре 1920 г. агенты Охранюка-Черского и местное казачество разогнали Советы и начали бесчинствовать в пос. Бреды. Получив это известие, М.Л. Грбанов отдал распоряжение отряду конной милиции двигаться быстрым маршем, а сам, опередив отряд, поскакал в Бреды. Здесь он, вероятно, столкнулся с патрулем Охранюка. Когда подоспел отряд, на окраине поселка были обнаружены несколько трупов бандитов и изрубленный труп М.Л. Грбанова. Похоронен он 3 октября 1920 г. в братской могиле на Митрофановском кладбище Челябинска.

Здание, где работал М. Л. Грбанов, построено в конце XIX — начале XX веков. Архитектор неизвестен. По информации Р. Гизатуллина, до революции числился по Зарубинскому пер, №14, дом А.И. Кузьмина, богатого лесоторговца. По телефонному справочнику 1916 года получается только один вариант - квартира некоего Усманаева И.К. (пер. Зарубинский, 14). По другим данным, это был дом Зуккера. До революции в нем размещался универсальный магазин. С лета 1919 г.— Троицкий ревком и уездная ЧК.

В Троицком городском архиве по комплексу ул. Малышевых, 14 (Зарубинский пер., 12) имеются следующие сведения:

1. В Списке домов, подлежащих к национализации согласно декрету, оценка которых превышает 10000 руб. по окладным книгам за 1917г. числится «Зарубинский пер., 12 Кузьмин Александр Иванович, дом 2-этажный, верх 36,7 квадратных сажень, низ 14,05 квадратных сажень, общая площадь 50,75 квадратных сажень. Цена за куб. сажень 11,25 руб.

Кладовая, конюшня, баня; Фригель во дворе; верх 16,81 квадратных сажень, низ 15,10 квадратных сажень. (Ф. 244, оп.1, д. 11)

2. В Списке муниципализированных и национализированных владений Троицкого коммунального хозяйства 12 января 1922г. числится «Зарубинский пер., 12 Кузьмина 2 дома со службами, 11600 руб. Бесхозяйственный.» (Ф. 244, оп.1, д. 33)

3. В перечне владельцев, недвижимость которых подлежит национализации «Кузьмин А.И. 11600 руб., 1 дом надлежащего состояния, 1 дом, требующий ремонта, по Зарубинскому пер. 12» (ф. 244, оп.1, д.11)

4. В Списке гражданских учреждений города Троицка за 1929г. указано расположение Культпросвета по Зарубинскому пер. 12 с наличием 27 квартир. (ф. 244, оп.1, д.11)

Здание кирпичное, двухэтажное, прямоугольное, с двумя боковыми ризалитами. Второй этаж богато декорирован пилястрами с бриллиантовым рустом, орнаментированным фризом и карнизом, парапетом и барочными фронтонами.

В здании на данный момент располагается РЭО ОГИБДД МО МВД России Троицкий Челябинской области.

– **Современная градостроительная ситуация.**

Объект расположен в центральной части г. Троицк, в южной части квартала, образованного улицами им. Братьев Малышевых, Октябрьская, им. А.Н. Иванова, им. Ленина.

Окружающая застройка имеет низкую плотность. Этажность застройки в квартале варьируется от 1 до 3 этажей. Застройка в квартале преимущественно периметрального типа, представлена жилыми домами, а также объектами общественного назначения. Жилые дома выстроены как в конце XIX века, XX века, начале XXI века.

Прилегающие к рассматриваемому участку кварталы также представлены малоэтажными жилыми частными домами с приусадебными участками, общественными зданиями, а также образовательными учреждениями. Этажность застройки варьируется от 1 до 4 этажей.

Транспортная ситуация на рассматриваемой территории условно благоприятная: рядом с объектом отсутствуют организованные общедоступные парковки, транспортные средства расположены преимущественно вдоль улиц и на приусадебных участках. Ближайшая остановка общественного транспорта расположена в 220 м. от Объекта на ул. им. Ленина.

Инфраструктура исследуемой территории достаточно организована в плане городского благоустройства.

Рельеф в квартале естественный, имеет спокойный характер.

Исследуемый квартал является элементом планировочной структуры г. Троицк. Планировочная структура квартала сохранила исторические очертания и подлежит сохранению.

– **Визуальное восприятие объекта.**

Сохранность условий визуального восприятия объекта в его историко-градостроительной и природной среде обеспечивается пешеходными маршрутами зрительного восприятия в канале ул. им. Братьев Малышевых, ул. Октябрьская, а также с прилегающей к Объекту территории.

Объект расположен на пересечении ул. им. Братьев Малышевых, ул. Октябрьская, объект окружён по периметру кустарниками и выделяется на фоне озеленения при визуальном восприятии. Восприятие Объекта обеспечивается

озеленённой благоустроенной территорией вокруг него, архитектурно-планировочная структурой, которой выделяет рассматриваемый объект в композиции ул. им. Братьев Малышевых, ул. Октябрьская.

– **Характеристика выявленного объекта культурного наследия:**

Исследуемый объект представляет собой двухэтажное кирпичное прямоугольное в плане здание под вальмовой крышей с примыкающими к северо-западному углу здания воротами, расположенным вдоль улицы им. Братьев Малышевых. Здание и ворота кирпичные, без отделки. Общие габаритные размеры памятника: габариты дома: 13 м x 20 м; длина ворот: 16 м.

Главный фасад здания симметричный, решен в 7 оконных осей. Первый этаж оформлен рустом. Оконные проемы первого этажа оформлены кирпичным обрамлением с замковыми камнями и профилированными сандриками, во втором этаже оконные проемы выделены кирпичным поясом, проходящим в верхней трети по контуру оконных проемов.

Декоративное оформление фасадов здания представлено рустованными угловыми и простеночными пилястрами первого этажа; пилястрами второго этажа, украшенными крупным и мелким бриллиантовым декором; простеночными пилястрами, декорированными спаренными плоскими пилястрами и полуколонками, поддерживающими архивольты, фигурными сандриками оконных проемов второго этажа, фигурными пилястрами в половину второго этажа, бриллиантовыми элементами. Завершается здание уступчатым фризом, украшенным бриллиантовым декором, многоступенчатым раскрепованным венчающим карнизом, декорированным шевронами и сухариками, парапетной стенкой, декорированной ширинками, конусообразными навершиями, круглыми розетками в нишах, а также центральным аттиком в виде профилированного венецианского окна на боковых столбиках, декорированных ширинками и боковыми аттиками сложной волютообразной конфигурации, декорированными центральными круглыми розетками, пирамидальными обелисками, ширинками, треугольным фронтоном, геометрическими элементами.

Ворота кирпичные четырехпролетные с двумя широкими въездными порталами и двумя калитками с лучковым завершением. Порталы оформлены

профилированными сандриками и замковыми камнями, столбики ворот выделены мелким и крупным бриллиантовым декором, поясками. Над калитками находятся круглые кирпичные розетки. Завершаются ворота многоступенчатым венчающим карнизом, декорированным шевронами и ступенчатыми кронштейнами. Над столбиками помещены кубические навершия, декорированные ступенчатыми карнизами и прямоугольными парными нишами.

Сведения о наименовании Объекта:

«Здание бывшей уездной ЧК, где с марта по май 1921 года работал М.Л. Грбанов».

Сведения о местонахождении Объекта:

Челябинская область, Троицкий городской округ, г. Троицк, ул. им. Братьев Малышевых, 14.

Сведения о категории историко-культурного значения Объекта:

Выявленный объект культурного наследия.

Время создания Объекта:

Начало XX века.

Сведения о виде Объекта:

Памятник.

Сведения о праве собственности земельного участка, на котором расположен выявленный объект культурного наследия:

Сведения о праве собственности отсутствуют.

Сведения об утвержденных границах территории Объекта:

Границы территории не утверждены; описание границ территории разработано в составе настоящей экспертизы и представлено в приложениях к настоящему акту экспертизы.

Фотографическое (графическое) изображение объекта:

Современная фотофиксация объекта представлена в приложении.

Собственник не предоставил доступ на объект. Фотофиксация выполнена с доступной прилегающей к объекту территории.

Фотофиксация выполнена в октябре 2024 года.

Автор съемки: Карякина Е.А.

Съемка выполнена фотоаппаратом: Canon EOS 90D.

Методика исследования Объекта:

Перечень специальной, технической и справочной литературы, использованной при проведении экспертизы:

Методические пособия, включая законодательные и подзаконные акты:

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 августа 2013 года № 593-с;
- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 56891.1 – 2016 Сохранение объектов культурного наследия. Термины и определения. Часть 1 Общие понятия, состав и содержание научно-проектной документации, утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 марта 2016 года № 134-ст;
- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 56891.2 – 2016 Сохранение объектов культурного наследия. Термины и определения. Часть 2 Памятники истории и культуры, утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 марта 2016 года № 135-ст.
- Методика установления границ территории объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), разработанные государственным унитарным предприятием «Научно-исследовательский и проектный институт генерального плана города Москвы» по заказу Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы в 2008 году;
- Методические указания по проведению комплексных историко-культурных исследований), разработанные государственным унитарным предприятием «Научно-исследовательский и проектный институт генерального плана города Москвы» по заказу Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы в 2009 году;
- Методические указания по определению предмета охраны для объектов, предложенных к включению в реестр объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия и объектов культурного наследия федерального и

регионального значения (памятников истории и культуры), подготовленные по заказу Комитета по культурному наследию города Москвы (Москомнаследие) в 2011 году ООО «ПФ-Градо».

Список литературы:

- Материалы Свода памятников истории и культуры РСФСР. Челябинская область. М., 1986. С.49;
- Челябинская область: энциклопедия: в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев – Челябинск: Камен. пояс, 2008 г.

12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы:

- Материалы фотофиксации Объекта (октябрь 2024 г.);
- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости;
- Государственный научно-производственный центр по охране исторического и культурного наследия Челябинской области, список № 14 от 20 февраля 1995 г. «Вновь выявленных объектов, представляющих историческую, художественную или иную ценность».

13. Обоснования вывода экспертизы.

Экспертное заключение подготовлено по изучению представленных на экспертизу документов и проведения необходимых дополнительных исследований и оценок, основываясь на содержании Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», других документов, указанных в п. 14 настоящего акта.

- Объем и содержание представленных заявителем (Заказчиком) документов достаточны для принятия решения и формулирования однозначного вывода настоящей экспертизы.
- Представленная на экспертизу документация обеспечивает достижение целей – обоснования включения объекта культурного наследия в реестр, определения категории историко-культурного значения объекта культурного наследия, в соответствии со статьей 28 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

– Вывод экспертизы формулируется в соответствии со статьей 20 (пункт а) Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530.

– Целесообразность включения объекта в реестр обоснована его историко-культурной ценностью, в соответствии со статьей 18 (п. 2, 3, 4), статьей 32 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

– Историко-культурная ценность соответствует особенностям объекта (предмета охраны), послужившим (принимаемым настоящей экспертизой) основаниями для включения объекта в государственный реестр объектов культурного наследия, в соответствии со статьей 18 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

– Определение историко-культурной ценности объекта:
Приоритетными в отношении исследуемого Объекта являются критерии градостроительной, архитектурной и исторической ценности.

Градостроительная ценность объекта определяется исходя из его роли в структуре застройки города, взаимодействия с историко-архитектурным окружением, сохранения его градоформирующего значения на прилегающей территории, принадлежности к ансамблю или комплексу.

Объект обладает градостроительной ценностью как часть исторической среды г. Троицк. Объект расположен в центральной части г. Троицк, на пересечении ул. им. Братьев Малышевых, ул. Октябрьская.

Архитектурно-художественная ценность определяется по критериям времени создания объекта, особенностей его архитектурного решения, отражающим типичные, характерные или индивидуальные черты, сохранности его исторического облика.

Объект обладает архитектурной и художественной ценностью, связанной с его архитектурно-пространственным решением в виде двухэтажного прямоугольного в плане здания под вальмовой крышей с примыкающими к северо-западному углу здания воротами, расположенными вдоль улицы им. Братьев Малышевых.

Объект обладает исторической ценностью, как подлинное здание бывшей

уездной ЧК, где с марта по май 1921 года работал М.Л. Грбанов.

Таким образом, Объект обладает достаточными ценностными характеристиками для включения в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

– Наименование объекта: «Здание бывшей уездной ЧК, где с марта по май 1921 года работал М.Л. Грбанов» экспертом определяется в соответствии с статьей 4 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»: «объекты культурного наследия местного (муниципального) значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования», а также на основании проведенных комплексных историко-культурных исследований.

– Время создания (возникновения) объекта и (или) дата связанного с ним исторического события: начало XX века, экспертом определяется в соответствии с статьей 4 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»: «объекты культурного наследия местного (муниципального) значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования», на основании проведенных историко-архивных и библиографических исследований.

– Адрес (местонахождение) объекта: Челябинская область, Троицкий городской округ, г. Троицк, ул. им. Братьев Малышевых, 14, экспертом определяется в соответствии с статьей 4 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»: «объекты культурного наследия местного (муниципального) значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования», на основании выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, а также на основании проведенного натурного обследования объекта.

– Категория историко-культурного значения объекта культурного наследия экспертом определяется в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»: «объекты культурного наследия местного (муниципального) значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования».

Данный объект обладает градостроительной, архитектурной и исторической ценностью для культуры и истории г. Троицк.

– Вид объекта: памятник градостроительства и архитектуры экспертом определяется в соответствии с статьей 4 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»: «объекты культурного наследия местного (муниципального) значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования», на основании проведенных комплексных историко-культурных исследований.

– Границы территории объекта (включая текстовое и графическое описания местоположения этих границ, перечень координат характерных точек этих границ), определены в ходе настоящей экспертизы с учетом особенностей объекта культурного наследия, включая степень его сохранности и этапы развития, и соответствуют ст. 3.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ.

– Предмет охраны объекта определен в ходе настоящей экспертизы с учетом особенностей объекта культурного наследия, включая степень его сохранности и этапы развития, на основании проведенных комплексных историко-культурных исследований и соответствуют ст. 3.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ.

14. Вывод экспертизы.

Включение в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации Объекта «Здание бывшей уездной ЧК, где с марта по май 1921 года работал М.Л. Грбанов», расположенного по адресу: Челябинская область, Троицкий городской

округ, г. Троицк, ул. им. Братьев Малышевых, 14, **является обоснованным (положительное заключение)**, так как данный объект обладает градостроительной, архитектурной и историко-культурной ценностью и особенностями (предметом охраны), являющимися основанием для включения его в реестр, и соответствует критериям объекта культурного наследия, установленным Федеральным законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Объект «Здание бывшей уездной ЧК, где с марта по май 1921 года работал М.Л. Грбанов», расположенный по адресу: Челябинская область, Троицкий городской округ, г. Троицк, ул. им. Братьев Малышевых, 14, подлежит включению в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в установленном порядке со следующими сведениями, представленными в соответствии с п. 2 ст. 18 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»:

1) **Наименование объекта: «Здание бывшей уездной ЧК, где с марта по май 1921 года работал М.Л. Грбанов»**

2) **Время возникновения, дата создания Объекта, даты основных изменений (перестроек) объекта, даты связанных с ним исторических событий: начало XX века.**

3) **Местонахождение объекта: Челябинская область, Троицкий городской округ, г. Троицк, ул. им. Братьев Малышевых, 14**

4) **Категория историко-культурного значения: Объект культурного наследия местного (муниципального) значения**

5) **Вид объекта: Памятник (общая видовая принадлежность – памятник архитектуры)**

6) **Предмет охраны: в соответствии с проектом, представленным в приложении: Градостроительные характеристики**

Историческое местоположение объекта в градостроительной среде - на красной линии улицы им. Братьев Малышевых.

Композиционная значимость – часть рядовой исторической застройки улицы

им. Братьев Малышевых конца XIX - начала XX века.

Объемно-планировочное решение

Конфигурация и габаритные размеры.

Габариты дома: 13*20 м.

Длина ворот: 16 м.

Объемно-пространственная композиция:

Двухэтажное прямоугольное в плане здание под вальмовой крышей с примыкающими к северо-западному углу здания воротами, расположенным вдоль улицы им. Братьев Малышевых.

Архитектурные и конструктивные характеристики

Декоративное оформление фасадов здания.

- Декоративное оформление фасадов здания;
- Симметричная композиция главного фасада;
- Оформление первого этажа рустом;
- Оформление оконных проемов первого этажа кирпичным обрамлением с замковыми камнями и профилированными сандриками;
- Рустованные угловые и простеночные пилястры первого этажа;
- Пилястры второго этажа, украшенные крупным и мелким бриллиантовым декором;
- Простеночные пилястры, декорированные спаренными плоскими пилястрами и полуколонками, поддерживающими архивольты;
- Оформление оконных проемов второго этажа кирпичным поясом, проходящим в верхней трети по контуру оконных проемов;
- Фигурные сандрики оконных проемов второго этажа;
- Уступчатый фриз здания, украшенный бриллиантовым декором;
- Многоступенчатый раскрепованный венчающий карниз здания, декорированный шевронами и сухариками;
- Парапетная стенка, декорированная ширинками, конусообразными навершиями, круглыми розетками в нишах;
- Центральный аттик в виде профилированного венецианского окна на боковых столбиках, декорированных ширинками;

- Боковые аттики сложной воллютообразной конфигурации, декорированные центральными круглыми розетками, пирамидальными обелисками, ширинками, треугольным фронтоном, геометричными элементами;
- Выделение боковых оконных осей фигурными пилястрами в половину второго этажа, бриллиантовыми элементами.

Декоративное оформление ворот.

- Четырехпролетные ворота с двумя широкими въездными порталами и двумя калитками с лучковым завершением;
- Оформление порталов профилированными сандриками и замковыми камнями;
- Оформление столбиков ворот мелким и крупным бриллиантовым декором, поясками;
- Круглые кирпичные розетки над калитками;
- Многоступенчатый венчающий карниз, декорированный шевронами и ступенчатыми кронштейнами;
- Кубические навершия над столбиками, декорированные ступенчатыми карнизами и прямоугольными парными нишами

Оконные и дверные проемы.

- Габариты, количество и местоположение проемов фасадов. Проемы с лучковым завершением в уровне первого и второго этажа здания;
- Порталы ворот с лучковым завершением.

Материалы

- кирпич;
- металлическая фальцевая кровля.

Секторы и направления видовых раскрытий, визуальные связи памятника

- точка наилучшего визуального восприятия объекта культурного наследия в восточном направлении.

7) **Границы территории:** в соответствии с проектом, представленным в приложении.

8) **Фотографические изображение объекта**



15. Перечень приложений к заключению экспертизы:

- Материалы, предоставленные заказчиком государственной историко-культурной экспертизы объекта.
- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости.
- Картографические и исторические по объекту экспертизы.
- Материалы современной фотофиксации (октябрь 2024 г.).
- Проект предмета охраны объекта культурного наследия.
- Проект границ территории объекта культурного наследия.

Эксперт государственной
историко-культурной экспертизы

В.Н. Николаева

*Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы:
20.11.2024 г.*

ПРИЛОЖЕНИЕ к АКТУ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ,
обосновывающий включение в Единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации выявленного объекта культурного наследия:
«Здание бывшей уездной ЧК, где с марта по май 1921 года работал М.Л.
Грбанов», расположенного по адресу: Челябинская область, Троицкий
городской округ, г. Троицк, ул. им. Братьев Малышевых, 14

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения объекта недвижимости

Звание вид объекта недвижимости			
Лист № 1 раздела 5	Всего листов раздела 5: 1	Всего разделов: 3	Всего листов выписки: 5
03.06.2024г. № КУВН-001/2024-149073505			
Кадастровый номер		74:35:0300015:36	
Схема расположения объекта недвижимости (части объекта недвижимости) на земельном участке(ах)			
Масштаб 1:2000	Условные обозначения:		
 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сторона: ИНИЦИАЦИОННО-ПРАКТИЧЕСКИЙ Высшее федеральное учреждение государственного регистрационного, кадастрового и картографического обслуживания с 27.06.2021 по 17.09.2022			
ПОЛНОЕ ИМЕННОЕ ПОДПИСАНИЕ		ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	

Фискал публично-правовой компании "Роскадастр" по Челябинской области
полное наименование органа регистрации прав
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 03.06.2024, поступившего на рассмотрение 03.06.2024, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

Здание вид объекта недвижимости			
Лист № 1 раздела 1	Всего листов раздела 1- 2	Всего разделов: 1	Всего листов выписки: 2
03.06.2024: № КУВН-001/2024-149076487			
Кадастровый номер:	74-35-0300015-34		
Номер кадастрового квартала:	74-35-0300015		
Дата присвоения кадастрового номера:	10.12.2011		
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	данные отсутствуют		
Местоположение:	Челябинская область, р-н Троицкий, г Троица, ул Малышева, д 14		
Площадь:	272,3		
Назначение:	Нежилое		
Наименование:	Административное здание		
Количество этажей, в том числе подземных этажей:	1, в том числе подземных 1		
Материал наружных стен:	Деревянные		
Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства:	данные отсутствуют		
Год завершения строительства:	данные отсутствуют		
Кадастровая стоимость, руб.:	2147434,04		
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости:	данные отсутствуют		
Кадастровые номера помещений, машино-мест, расположенных в здании или сооружении:	данные отсутствуют		
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:	данные отсутствуют		
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:	данные отсутствуют		
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:	данные отсутствуют		
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:	данные отсутствуют		
Виды разрешенного использования:	данные отсутствуют		

	 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ <small>Сертификат: ИИНВЕЛСЕРТИФИКАТ/ЧМАС/СЗ/001 Выдан: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ Действителен с 27.06.2023 по 18.09.2024</small>		
полное наименование должности			инициалы, фамилия

Лист 2

Здание вид объекта недвижимости			
Лист № 2 раздела 1	Всего листов раздела 1- 2	Всего разделов: 1	Всего листов выписки: 2
03.06.2024: № КУВН-001/2024-149076487			
Кадастровый номер:	74-35-0300015-34		
Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:	Является выявленным объектом культурного наследия, представляющего собой историко-культурную ценность, Памятник и Усадебный комплекс с воротами, 1995-02-20, 14 решения органов охраны объектов культурного наследия - в отношении объекта недвижимости, являющегося выявленным объектом культурного наследия.		
Сведения о кадастровом инженере:	дата завершения кадастровых работ: 01.09.2008		
Статус записи об объекте недвижимости:	Объект недвижимости снят с кадастрового учета 27.06.2023 14:44:00		
Особые отметки:	Сведения, необходимые для заполнения разделов: 2 - Сведения о зарегистрированных правах; 5 - Описание местоположения объекта недвижимости; 6 - Сведения о частях объекта недвижимости; 7 - Перечень помещений, машино-мест, расположенных в здании, сооружении; 8 - План расположения помещения, машино-места на этаже (планы этажа), отсутствуют.		
Получатель выписки:	Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области		

	 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ <small>Сертификат: ИИНВЕЛСЕРТИФИКАТ/ЧМАС/СЗ/001 Выдан: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ Действителен с 27.06.2023 по 18.09.2024</small>		
полное наименование должности			инициалы, фамилия

Картографические и исторические материалы по объекту экспертизы




Фото 1. Фрагмент плана г. Троицк, 1985 г.



Расположение рассматриваемого объекта




Фото 2. Фрагмент плана г. Троицк, 1990 г.



Расположение рассматриваемого объекта




Фото 3. Фрагмент плана г. Троицк, 1990 г.



Расположение рассматриваемого объекта



M

Фото 4. Спутниковый снимок, 2024 г.



Расположение рассматриваемого объекта



Фото 5. Выкопировка из кадастровой карты, 2024 г.



Расположение рассматриваемого объекта.
Кадастровый номер здания 74:35:0300015:36

Материалы современной фотофиксации

Общие данные

Фотофиксация выявленного объекта культурного наследия «Здание бывшей уездной ЧК, где с марта по май 1921 года работал М.Л. Грбанов», расположенного по адресу: Челябинская область, Троицкий городской округ, г. Троицк, ул. им. Братьев Малышевых, 14, выполнена в октябре 2024 года.

Собственник не предоставил доступ на объект. Фотофиксация выполнена с доступной прилегающей к объекту территории.

Фотофиксация проводилась цифровой фотокамерой Canon в светлое время суток.

Фотофиксация выполнена Карякиной Е.А.

В фотофиксации объекта представлены:

Общие виды выявленного объекта культурного наследия и прилегающей к нему территории;

Фасады и элементы фасадов выявленного объекта культурного наследия.



Фото 1. Вид на выявленный объект культурного наследия «Здание бывшей уездной ЧК, где с марта по май 1921 года работал М.Л. Грбанов», расположенный по адресу: Троицкий городской округ, г. Троицк, ул. им. Братьев Малышевых, 14



Фото 2. Вид на выявленный объект культурного наследия «Здание бывшей уездной ЧК, где с марта по май 1921 года работал М.Л. Грбанов», расположенный по адресу: Троицкий городской округ, г. Троицк, ул. им. Братьев Малышевых, 14



Фото 3. Вид на выявленный объект культурного наследия «Здание бывшей уездной ЧК, где с марта по май 1921 года работал М.Л. Грбанов», расположенный по адресу: Троицкий городской округ, г. Троицк, ул. им. Братьев Малышевых, 14



Фото 4. Вид на выявленный объект культурного наследия «Здание бывшей уездной ЧК, где с марта по май 1921 года работал М.Л. Грбанов», расположенный по адресу: Троицкий городской округ, г. Троицк, ул. им. Братьев Малышевых, 14



Фото 5. Вид на выявленный объект культурного наследия «Здание бывшей уездной ЧК, где с марта по май 1921 года работал М.Л. Грбанов», расположенный по адресу: Троицкий городской округ, г. Троицк, ул. им. Братьев Малышевых, 14



Фото 6. Вид на выявленный объект культурного наследия «Здание бывшей уездной ЧК, где с марта по май 1921 года работал М.Л. Грбанов», расположенный по адресу: Троицкий городской округ, г. Троицк, ул. им. Братьев Малышевых, 14



Фото 7. Вид на выявленный объект культурного наследия «Здание бывшей уездной ЧК, где с марта по май 1921 года работал М.Л. Грбанов», расположенный по адресу: Троицкий городской округ, г. Троицк, ул. им. Братьев Малышевых, 14



Фото 8. Вид на выявленный объект культурного наследия «Здание бывшей уездной ЧК, где с марта по май 1921 года работал М.Л. Грбанов», расположенный по адресу: Троицкий городской округ, г. Троицк, ул. им. Братьев Малышевых, 14



Фото 9. Вид на выявленный объект культурного наследия «Здание бывшей уездной ЧК, где с марта по май 1921 года работал М.Л. Грбанов», расположенный по адресу: Троицкий городской округ, г. Троицк, ул. им. Братьев Малышевых, 14



Фото 10. Вид на выявленный объект культурного наследия «Здание бывшей уездной ЧК, где с марта по май 1921 года работал М.Л. Грбанов», расположенный по адресу: Троицкий городской округ, г. Троицк, ул. им. Братьев Малышевых, 14




Фото 11. Вид на выявленный объект культурного наследия «Здание бывшей уездной ЧК, где с марта по май 1921 года работал М.Л. Грбанов», расположенный по адресу: Троицкий городской округ, г. Троицк, ул. им. Братьев Малышевых, 14



Фото 12. Вид на выявленный объект культурного наследия «Здание бывшей уездной ЧК, где с марта по май 1921 года работал М.Л. Грбанов», расположенный по адресу: Троицкий городской округ, г. Троицк, ул. им. Братьев Малышевых, 14



Фото 13. Вид на выявленный объект культурного наследия «Здание бывшей уездной ЧК, где с марта по май 1921 года работал М.Л. Грбанов», расположенный по адресу: Троицкий городской округ, г. Троицк, ул. им. Братьев Малышевых, 14



Фото 14. Вид на выявленный объект культурного наследия «Здание бывшей уездной ЧК, где с марта по май 1921 года работал М.Л. Грбанов», расположенный по адресу: Троицкий городской округ, г. Троицк, ул. им. Братьев Малышевых, 14




Фото 15. Вид на выявленный объект культурного наследия «Здание бывшей уездной ЧК, где с марта по май 1921 года работал М.Л. Грбанов», расположенный по адресу: Троицкий городской округ, г. Троицк, ул. им. Братьев Малышевых, 14



Фото 16. Вид на выявленный объект культурного наследия «Здание бывшей уездной ЧК, где с марта по май 1921 года работал М.Л. Грбанов», расположенный по адресу: Троицкий городской округ, г. Троицк, ул. им. Братьев Малышевых, 14



Фото 17. Вид на выявленный объект культурного наследия «Здание бывшей уездной ЧК, где с марта по май 1921 года работал М.Л. Грбанов», расположенный по адресу: Троицкий городской округ, г. Троицк, ул. им. Братьев Малышевых, 14



Фото 18. Вид на выявленный объект культурного наследия «Здание бывшей уездной ЧК, где с марта по май 1921 года работал М.Л. Грбанов», расположенный по адресу: Троицкий городской округ, г. Троицк, ул. им. Братьев Малышевых, 14

ПРОЕКТ

предмета охраны объекта культурного наследия «Здание бывшей уездной ЧК, где с марта по май 1921 года работал М.Л. Грбанов», расположенного по адресу: Челябинская область, Троицкий городской округ, г. Троицк, ул. им. Братьев Малышевых, 14

1. Описание объекта

Троицк был основан в июне 1743 году как крепость Уйской укрепленной пограничной линии, на левом берегу реки Уй. Крепость находилась на главном караванном пути, который проходил из Азии в Европу. Напротив крепости на правом берегу реки Уй был выстроен меновой двор, который просуществовал до 1915 г. (сначала деревянный в 1749 г., затем каменный в 1822 году), пограничная таможня (1749 г.) и закрыта в 1868 г. (по другим источникам 1863 г.) в связи с упразднением Оренбургского таможенного округа. По указу императрицы Екатерины II (ноябрь 1749 г.) в Троицке в мае 1750 года начала работать ярмарка, которая ежегодно проходила с мая по октябрь на меновом дворе, обороты которой стремительно росли и достигали 2,5 млн. рублей в год.

Постепенно торговля перемещается в центр города со строительством гостиного двора (1866 г.), банков, торговых домов, гостиницей и общественных зданий, которые коренным образом меняют облик города. Город становится жемчужиной архитектуры на Южном Урале. В мае 1774 года крепость стала ареной Пугачевского восстания, была штурмом взята Пугачевым. В крепости Пугачев не остался, а расположился в полутора верстах от города на горе, которая носит сейчас его имя.

Троицкая крепость становится уездным городом по указу Екатерины II с 1784 года, и относится к Уфимскому наместничеству. С 1804 года город в составе Оренбургской губернии.

Постепенно Троицк становится культурным центром Южного Урала. Открываются церковно-приходские школы, начальные школы, уездное училище (1830 г.), приходское училище (1839 г.), женское училище (1861), училище для киргизских (казахских) детей (1861 г.). Женское училище в 1870 году становится прогимназией. В сентябре 1873 года в городе открывается классическая мужская

гимназия. Существует женская гимназия. Открывается медресе "Расулия" (1850 г.), которое названо по имени ее основателя. В 1879 году открылась первая библиотека в Оренбургской губернии.

В 1889 году на 14 тысяч горожан приходилось 8 православных церквей, 4 мечети, 1 синагога. Население Троицка с самого его основания было многонациональным.

В 1898 году в городе насчитывалось 1446 жилых домов, в том числе каменных - 55; 253 торговые лавки, 34 предприятия главным образом кожевенные, мукомольные, салотопенные, пивоваренные, мыловаренные, свечные, клеевые и другие.

За свою историю Троицк не раз становился местом ожесточенных социальных столкновений. Это и период крестьянской войны 1773-1775 гг. В годы гражданской войны XX века неоднократно переходил к сторонникам то белого, то красного движений.

В советский период Троицк продолжал развиваться и сохранил за собой роль промышленного и культурного центра на Южном Урале. В городе построены электромеханический, станкостроительный, дизельный и кирпичный заводы. Предприятия пищевой и легкой промышленности. Самая мощная тепловая электростанция в стране Троицкая ГРЭС. В Троицке функционируют ветеринарный институт. Энергостроительный, зооветеринарный, сельскохозяйственный, техникум механизации и электрификации сельского хозяйства. Педагогическое, медицинское и училище гражданской авиации.

Здание, располагающееся по адресу г. Троицк, ул. им. Братьев Малышевых, 14, было построено в начале XX века.

Михаил Любомирович Грбанов (1893—1921 гг.) — сербский интернационалист, коммунист, начальник Троицкой уездной ЧК. Родился в Сербии в семье печатника. В Россию прибыл в 1915 г. в составе Сербского корпуса, входившего в армию генерала Заянчковского. Воевал на Юго-Западном фронте. За активное участие в февральской революции 1917 г. его заключили в концлагерь «Дарница» под Киевом, однако вскоре освободили. После Октябрьской революции

работал в ВЧК, в 1919 г. назначен уполномоченным Челябинской губернской Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией. В августе 1920 г. М. Л. Грбанов получил назначение в Троицк следователем уездной ЧК.

Здесь все еще продолжали орудовать остатки контрреволюционных банд; контрреволюционное казачество, кулаки убивали советских активистов, устраивали диверсии. Особую опасность представляли хорошо вооруженные отряды некоего Охранюка-Черского, проникшие из Уфимской губернии и действовавшие на территории Троицкого и Верхнеуральского уездов. Для организации борьбы с ними и был направлен в Троицк М. Грбанов. В сентябре 1920 г. агенты Охранюка-Черского и местное казачество разогнали Советы и начали бесчинствовать в пос. Бреды. Получив это известие, М.Л. Грбанов отдал распоряжение отряду конной милиции двигаться быстрым маршем, а сам, опередив отряд, поскакал в Бреды. Здесь он, вероятно, столкнулся с патрулем Охранюка. Когда подоспел отряд, на окраине поселка были обнаружены несколько трупов бандитов и изрубленный труп М.Л. Грбанова. Похоронен он 3 октября 1920 г. в братской могиле на Митрофановском кладбище Челябинска.

Здание, где работал М. Л. Грбанов, построено в конце XIX — начале XX веков. Архитектор неизвестен. По информации Р. Гизатуллина, до революции числился по Зарубинскому пер, №14, дом А.И. Кузьмина, богатого лесоторговца. По телефонному справочнику 1916 года получается только один вариант - квартира некоего Усманаева И.К. (пер. Зарубинский, 14). По другим данным, это был дом Зуккера. До революции в нем размещался универсальный магазин. С лета 1919 г.— Троицкий ревком и уездная ЧК.

В Троицком городском архиве по комплексу ул. Малышевых, 14 (Зарубинский пер., 12) имеются следующие сведения:

1. В Списке домов, подлежащих к национализации согласно декрету, оценка которых превышает 10000 руб. по окладным книгам за 1917г. числится «Зарубинский пер., 12 Кузьмин Александр Иванович, дом 2-этажный, верх 36,7 квадратных сажень, низ 14,05 квадратных сажень, общая площадь 50,75 квадратных сажень. Цена за куб. сажень 11,25 руб.

Кладовая, конюшня, баня; Фригель во дворе; верх 16,81 квадратных сажень,

низ 15,10 квадратных саженей. (Ф. 244, оп.1, д. 11)

2. В Списке муниципализированных и национализированных владений Троицкого коммунального хозяйства 12 января 1922г. числится «Зарубинский пер., 12 Кузьмина 2 дома со службами, 11600 руб. Бесхозный.» (Ф. 244, оп.1, д. 33)

3. В перечне владельцев, недвижимость которых подлежит национализации «Кузмин А.И. 11600 руб., 1 дом надлежащего состояния, 1 дом, требующий ремонта, по Зарубинскому пер. 12» (ф. 244, оп.1, д.11)

4. В Списке гражданских учреждений города Троицка за 1929г. указано расположение Культпросвета по Зарубинскому пер. 12 с наличием 27 квартир. (ф. 244, оп.1, д.11)

Здание кирпичное, двухэтажное, прямоугольное, с двумя боковыми ризалитами. Второй этаж богато декорирован пилястрами с бриллиантовым рустом, орнаментированным фризом и карнизом, парапетом и барочными фронтонами.

В здании на данный момент располагается РЭО ОГИБДД МО МВД России Троицкий Челябинской области.

Исследуемый объект представляет собой двухэтажное кирпичное прямоугольное в плане здание под вальмовой крышей с примыкающими к северо-западному углу здания воротами, расположенным вдоль улицы им. Братьев Малышевых. Здание и ворота кирпичные, без отделки. Общие габаритные размеры памятника: габариты дома: 13 м x 20 м; длина ворот: 16 м.

Главный фасад здания симметричный, решен в 7 оконных осей. Первый этаж оформлен рустом. Оконные проемы первого этажа оформлены кирпичным обрамлением с замковыми камнями и профилированными сандриками, во втором этаже оконные проемы выделены кирпичным поясом, проходящим в верхней трети по контуру оконных проемов.

Декоративное оформление фасадов здания представлено рустованными угловыми и простеночными пилястрами первого этажа; пилястрами второго этажа, украшенными крупным и мелким бриллиантовым декором; простеночными пилястрами, декорированными спаренными плоскими пилястрами и полуколонками, поддерживающими архивольты, фигурными сандриками оконных проемов второго

этажа, фигурными пилястрами в половину второго этажа, бриллиантовыми элементами. Завершается здание уступчатым фризом, украшенным бриллиантовым декором, многоступенчатым раскрепованным венчающим карнизом, декорированным шевронами и сухариками, парапетной стенкой, декорированной ширинками, конусообразными навершиями, круглыми розетками в нишах, а также центральным аттиком в виде профилированного венецианского окна на боковых столбиках, декорированных ширинками и боковыми аттиками сложной волютообразной конфигурации, декорированными центральными круглыми розетками, пирамидальными обелисками, ширинками, треугольным фронтоном, геометричными элементами.

Ворота кирпичные четырехпролетные с двумя широкими въездными порталами и двумя калитками с лучковым завершением. Порталы оформлены профилированными сандриками и замковыми камнями, столбики ворот выделены мелким и крупным бриллиантовым декором, поясками. Над калитками находятся круглые кирпичные розетки. Завершаются ворота многоступенчатым венчающим карнизом, декорированным шевронами и ступенчатыми кронштейнами. Над столбиками помещены кубические навершия, декорированные ступенчатыми карнизами и прямоугольными парными нишами.

2. Анализ современной градостроительной ситуации

Объект расположен в центральной части г. Троицк, в южной части квартала, образованного улицами им. Братьев Малышевых, Октябрьская, им. А.Н. Иванова, им. Ленина.

Окружающая застройка имеет низкую плотность. Этажность застройки в квартале варьируется от 1 до 3 этажей. Застройка в квартале преимущественно периметрального типа, представлена жилыми домами, а также объектами общественного назначения. Жилые дома выстроены как в конце XIX века, XX века, начале XXI века.

Прилегающие к рассматриваемому участку кварталы также представлены малоэтажными жилыми частными домами с приусадебными участками, общественными зданиями, а также образовательными учреждениями. Этажность застройки варьируется от 1 до 4 этажей.

Транспортная ситуация на рассматриваемой территории условно благоприятная: рядом с объектом отсутствуют организованные общедоступные парковки, транспортные средства расположены преимущественно вдоль улиц и на приусадебных участках. Ближайшая остановка общественного транспорта расположена в 220 м. от Объекта на ул. им. Ленина.

Инфраструктура исследуемой территории достаточно организована в плане городского благоустройства.

Рельеф в квартале естественный, имеет спокойный характер.

Исследуемый квартал является элементом планировочной структуры г. Троицк. Планировочная структура квартала сохранила исторические очертания и подлежит сохранению.

3. Выводы по результатам комплексных исследований

Сохранность условий визуального восприятия объекта в его историко-градостроительной и природной среде обеспечивается пешеходными маршрутами зрительного восприятия в канале ул. им. Братьев Малышевых, ул. Октябрьская, а также с прилегающей к Объекту территории.

Объект расположен на пересечении ул. им. Братьев Малышевых, ул. Октябрьская, объект окружён по периметру кустарниками и выделяется на фоне озеленения при визуальном восприятии. Восприятие Объекта обеспечивается озеленённой благоустроенной территорией вокруг него, архитектурно-планировочная структурой, которой выделяет рассматриваемый объект в композиции ул. им. Братьев Малышевых, ул. Октябрьская.

Таким образом, на основании проведенных комплексных исследований в предмет охраны объекта культурного наследия рекомендуется включить:

Градостроительные характеристики

Историческое местоположение объекта в градостроительной среде - на красной линии улицы им. Братьев Малышевых.

Композиционная значимость – часть рядовой исторической застройки улицы им. Братьев Малышевых конца XIX - начала XX века.

Объемно-планировочное решение

Конфигурация и габаритные размеры.

Габариты дома: 13*20 м.

Длина ворот: 16 м.

Объемно-пространственная композиция:

Двухэтажное прямоугольное в плане здание под вальмовой крышей с примыкающими к северо-западному углу здания воротами, расположенным вдоль улицы им. Братьев Малышевых.

Архитектурные и конструктивные характеристики

Декоративное оформление фасадов здания.

- Декоративное оформление фасадов здания:
- Симметричная композиция главного фасада;
- Оформление первого этажа рустом;
- Оформление оконных проемов первого этажа кирпичным обрамлением с замковыми камнями и профилированными сандриками;
- Рустованные угловые и простеночные пилястры первого этажа;
- Пилястры второго этажа, украшенные крупным и мелким бриллиантовым декором;
- Простеночные пилястры, декорированные спаренными плоскими пилястрами и полуколонками, поддерживающими архивольты;
- Оформление оконных проемов второго этажа кирпичным поясом, проходящим в верхней трети по контуру оконных проемов;
- Фигурные сандрики оконных проемов второго этажа;
- Уступчатый фриз здания, украшенный бриллиантовым декором;
- Многоступенчатый раскрепованный венчающий карниз здания, декорированный шевронами и сухариками;
- Парапетная стенка, декорированная ширинками, конусообразными навершиями, круглыми розетками в нишах;
- Центральный аттик в виде профилированного венецианского окна на боковых столбиках, декорированных ширинками;
- Боковые аттики сложной волнитообразной конфигурации, декорированные центральными круглыми розетками, пирамидальными обелисками, ширинками, треугольным фронтоном, геометричными элементами;

- Выделение боковых оконных осей фигурными пилястрами в половину второго этажа, бриллиантовыми элементами.

Декоративное оформление ворот.

- Четырехпролетные ворота с двумя широкими въездными порталами и двумя калитками с лучковым завершением;
- Оформление порталов профилированными сандриками и замковыми камнями;
- Оформление столбиков ворот мелким и крупным бриллиантовым декором, поясками;
- Круглые кирпичные розетки над калитками;
- Многоступенчатый венчающий карниз, декорированный шевронами и ступенчатыми кронштейнами;
- Кубические навершия над столбиками, декорированные ступенчатыми карнизами и прямоугольными парными нишами

Оконные и дверные проемы.

- Габариты, количество и местоположение проемов фасадов. Проемы с лучковым завершением в уровне первого и второго этажа здания;
- Порталы ворот с лучковым завершением.

Материалы

- кирпич;
- металлическая фальцевая кровля.


Секторы и направления видовых раскрытий, визуальные связи памятника

- точка наилучшего визуального восприятия объекта культурного наследия в восточном направлении.

Утверждаемая часть предмета охраны объекта культурного наследия «Здание бывшей уездной ЧК, где с марта по май 1921 года работал М.Л. Грбанов», расположенного по адресу: Челябинская область, Троицкий городской округ, г. Троицк, ул. им. Братьев Малышевых, 14

№ п/п	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	Градостроительные характеристики.	<p>Историческое местоположение объекта в градостроительной среде - на красной линии улицы им. Братьев Малышевых.</p> <p>Композиционная значимость – часть рядовой исторической застройки улицы им. Братьев Малышевых конца XIX - начала XX века.</p>	

2	Объемно-планировочное решение	<p>Конфигурация и габаритные размеры.</p> <p>Габариты дома: 13*20 м.</p> <p>Длина ворот: 16 м.</p> <p>Объемно-пространственная композиция:</p> <p>Двухэтажное прямоугольное в плане здание под вальмовой крышей с примыкающими к северо-западному углу здания воротами, расположенным вдоль улицы им. Братьев Малышевых.</p>	
---	-------------------------------	--	---

3	<p>Архитектурные и конструктивные характеристики</p>	<p>Декоративное оформление фасадов здания.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Декоративное оформление фасадов здания; – Симметричная композиция главного фасада; – Оформление первого этажа рустом; – Оформление оконных проемов первого этажа кирпичным обрамлением с замковыми камнями и профилированными сандриками; – Рустованные угловые и простеночные пилястры первого этажа; – Пилястры второго этажа, украшенные крупным и мелким бриллиантовым декором; – Простеночные пилястры, декорированные спаренными плоскими пилястрами и полуколонками, поддерживающими архивольты; – Оформление оконных проемов второго этажа кирпичным поясом, проходящим в верхней трети по контуру оконных проемов; – Фигурные сандрики оконных проемов второго этажа; – Уступчатый фриз здания, украшенный бриллиантовым декором; – Многоступенчатый раскрепованный венчающий карниз здания, декорированный шевронами и сухариками; – Парапетная стенка, декорированная ширинками, конусообразными навершиями, круглыми розетками в нишах; – Центральный аттик в виде профилированного венецианского окна на боковых столбиках, декорированных ширинками; – Боковые аттики сложной волутообразной конфигурации, декорированные центральными круглыми розетками, пирамидальными обелисками, ширинками, треугольным фронтоном, геометричными элементами; 	
---	--	---	--

		<ul style="list-style-type: none"> – Выделение боковых оконных осей фигурными пилястрами в половину второго этажа, бриллиантовыми элементами. 	
		<p>Декоративное оформление ворот.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Четырехпролетные ворота с двумя широкими въездными порталами и двумя калитками с лучковым завершением; – Оформление порталов профилированными сандриками и замковыми камнями; – Оформление столбиков ворот мелким и крупным бриллиантовым декором, поясками; – Круглые кирпичные розетки над калитками; – Многоступенчатый венчающий карниз, декорированный шевронами и ступенчатыми кронштейнами; – Кубические навершия над столбиками, декорированные ступенчатыми карнизами и прямоугольными парными нишами 	
		<p>Оконные и дверные проемы.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Габариты, количество и местоположение проемов фасадов. Проемы с лучковым завершением в уровне первого и второго этажа здания; – Порталы ворот с лучковым завершением. 	

4	Материалы	<ul style="list-style-type: none"> – кирпич; – металлическая фальцевая кровля. 	
5.1	Секторы и направления видовых раскрытий, визуальные связи памятника	<ul style="list-style-type: none"> – точка наилучшего визуального восприятия объекта культурного наследия в восточном направлении. 	

Предмет охраны объекта культурного наследия может быть уточнен в процессе иных исследований объекта культурного наследия и при производстве работ по сохранению объекта культурного наследия.

ПРОЕКТ

границ территории объекта культурного наследия «Здание бывшей уездной ЧК, где с марта по май 1921 года работал М.Л. Грбанов», расположенного по адресу: Челябинская область, Троицкий городской округ, г. Троицк, ул. им. Братьев Малышевых, 14

Границы территории устанавливаются на фактическое местоположение объекта культурного наследия с учетом сведений из ЕГРН. Граница проходит в 2 метрах от внешнего контура объекта культурного наследия.

Описание местоположения характерных (поворотных) точек границ территории объекта культурного наследия.

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат		МСК-74 (зона 2)			
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	485909.09	2334807.89	аналитический	0,1 м	-
2	485944.93	2334789.08	аналитический	0,1 м	-
3	485952.52	2334803.53	аналитический	0,1 м	-
4	485916.68	2334822.34	аналитический	0,1 м	-
1	485909.09	2334807.89	аналитический	0,1 м	-



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- Объект культурного наследия «Здание бывшей уездной ЧК, где с марта по май 1921 года работал М.Л. Гребанов», расположенный по адресу: Челябинская область, Троицкий городской округ, г. Троицк, ул. им. Братьев Малышевых, 14
- Территория объекта культурного наследия
- 1 Номер характерной (поворотной) точки границ территории объекта культурного наследия
- Границы земельных участков, зарегистрированные в ЕГРН

Режим использования территории объекта культурного наследия.

В границах территории объекта культурного наследия разрешается:

- 1) проведение работ по сохранению Объекта;
- 2) ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности Объекта и позволяющей обеспечить функционирование Объекта в современных условиях;
- 3) строительство, ремонт, реконструкция подземных инженерных коммуникаций для обеспечения функционирования Объекта с последующим восстановлением нарушенных участков поверхности земли;
- 4) проведение работ по благоустройству территории, направленных на формирование близкого к историческому контексту восприятия Объекта;
- 5) размещение малых архитектурных форм и информационных объектов, не противоречащих условиям зрительного восприятия Объекта;
- 6) проведение мероприятий по обеспечению пожарной и экологической безопасности Объекта;
- 7) устройство архитектурной подсветки Объекта и его территории.

В границах территории объекта культурного наследия запрещается:

- 1) строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих объектов капитального строительства;
- 2) проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;
- 3) размещение некапитальных строений и сооружений, кроме временных, необходимых для проведения работ по сохранению Объекта;
- 4) хозяйственная или иная деятельность, ведущая к разрушению, искажению внешнего облика Объекта, нарушающая целостность Объекта и создающая угрозу его повреждения, разрушения или уничтожения;
- 5) строительство наземных и воздушных инженерных коммуникаций, кроме временных, необходимых для проведения работ по сохранению Объекта;
- 6) установка рекламных конструкций за исключением рекламных конструкций, разрешенных в соответствии с пунктом 3 статьи 35.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- 7) создание разрушающих вибрационных нагрузок динамическим воздействием на грунты.