

АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ,
обосновывающий включение в Единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации выявленного объекта культурного наследия:
«Жилой дом», расположенного по адресу: Челябинская область, Троицкий
городской округ, г. Троицк, ул. им. Степана Разина, 11



г. Троицк
2024 г.

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530, согласно требованиям, предусмотренным пунктом 19 данного положения.

1. **Дата начала проведения экспертизы:** 25 марта 2024 года
2. **Дата окончания проведения экспертизы:** 20 ноября 2024 года
3. **Место проведения экспертизы:** Челябинская обл., г. Троицк
4. **Заказчик и исполнитель экспертизы:**

Сведения о заказчике экспертизы:

Наименование	Общество с ограниченной ответственностью «ГЕО МАСТЕР»
ИНН, ОГРН	ИНН 5034036526; ОГРН 1095034000236

Сведения об исполнителе экспертизы:

Фамилия, имя и отчество	Николаева Вероника Николаевна
Образование	высшее
Специальность	архитектор
Ученая степень	нет
Стаж работы	22 года
Место работы и должность	главный архитектор проекта ООО «АВЕРО ГРУП»
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	<p>приказ Министерства культуры Российской Федерации от 30.08.2023 № 2519:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;</u> • документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; • документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историко-культурным

	<p>заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации либо объектам всемирного культурного и природного наследия;</p> <ul style="list-style-type: none"> • проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; • документация, обосновывающая границы защитной зоны объекта культурного наследия; • проекты зон охраны объекта культурного наследия.
--	--

5. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении:

Государственный эксперт несет ответственность за достоверность информации, изложенной в заключении экспертизы, в соответствии со статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 17 «Положения о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530.

Отношения эксперта и заказчика экспертизы:

- Не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее - Заказчик) (его должностными лицами, работниками).
- Не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком;
- Не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком;
- Не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) Заказчика;
- Не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

6. Правовые основания для проведения экспертизы:

- Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Закон Челябинской области от 12 мая 2015 года N 168-ЗО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Челябинской области»
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530;
- Положение о едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденное приказом Министерства культуры Российской Федерации от 3 октября 2011 года № 954;
- Требования к составлению проектов границ территории объектов культурного наследия, утвержденные приказом Министерства культуры Российской Федерации от 4 июня 2015 года № 1745;
- Порядок проведения работ по выявлению объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, и государственному учету объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, утвержденный приказом Министерства культуры Российской Федерации от 2 июля 2015 года № 1905;
- Порядок определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», утвержденный приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28.

7. Цель и объекты экспертизы:

Цель экспертизы:

- Обоснование включения выявленного объекта культурного наследия: «Жилой дом», расположенного по адресу: Челябинская область, Троицкий городской округ, г. Троицк, ул. им. Степана Разина, 11 (далее – Объект) в соответствии с решением о включении его в перечень выявленных объектов

культурного наследия.

– Уточнение сведений о выявленном объекте культурного наследия: «Жилой дом», расположенном по адресу: Челябинская область, Троицкий городской округ, г. Троицк, ул. им. Степана Разина, 11.

Объект экспертизы:

– Документы, обосновывающие включение в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом», расположенного по адресу: Челябинская область, Троицкий городской округ, г. Троицк, ул. им. Степана Разина, 11;

– Выявленный объект культурного «Жилой дом», расположенный по адресу: Челябинская область, Троицкий городской округ, г. Троицк, ул. им. Степана Разина, 11, в целях обоснования целесообразности включения данного объекта в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

8. Перечень документов, представленных заявителем (при значительном количестве документов их перечень приводится в приложении с соответствующим примечанием в тексте заключения).

Копия приказа о включении объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия Челябинской области, представляющих историческую, художественную или иную ценность, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не имеется. Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс проведения и результаты экспертизы, не поступало.

10. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.

– Сбор сведений о земельных участках и объектах недвижимости в границах исследуемой территории;

- Ознакомление с объектом экспертизы, изучение документов, представленных Заказчиком экспертизы;
- Визуальный осмотр (натурное обследование) и фотофиксация;
- Сбор и анализ архивных, библиографических, научно-исследовательских материалов по рассматриваемому объекту и прилегающей к нему территории;
- Анализ собранных сведений и материалов;
- Разработка предмета охраны рассматриваемого объекта;
- Разработка границ территории рассматриваемого объекта, разработка режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах территории рассматриваемого объекта;
- Консультирование с заказчиком экспертизы по содержательным вопросам относительно объекта экспертизы;
- Формулирование вывода экспертизы, составление заключения экспертизы в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы.

11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований.

История исследования Объекта:

– Исторические сведения об истории г. Троицк

Троицк был основан в июне 1743 году как крепость Уйской укрепленной пограничной линии, на левом берегу реки Уй. Крепость находилась на главном караванном пути, который проходил из Азии в Европу. Напротив крепости на правом берегу реки Уй был выстроен меновой двор, который просуществовал до 1915 г. (сначала деревянный в 1749 г., затем каменный в 1822 году), пограничная таможня (1749 г.) и закрыта в 1868 г. (по другим источникам 1863 г.) в связи с упразднением Оренбургского таможенного округа. По указу императрицы Екатерины II (ноябрь 1749 г.) в Троицке в мае 1750 года начала работать ярмарка, которая ежегодно проходила с мая по октябрь на меновом дворе, обороты которой стремительно росли и достигали 2,5 млн. рублей в год.

Постепенно торговля перемещается в центр города со строительством гостиного двора (1866 г.), банков, торговых домов, гостиницей и общественных зданий, которые коренным образом меняют облик города. Город становится

жемчужиной архитектуры на Южном Урале. В мае 1774 года крепость стала ареной Пугачевского восстания, была штурмом взята Пугачевым. В крепости Пугачев не остался, а расположился в полутора верстах от города на горе, которая носит сейчас его имя.

Троицкая крепость становится уездным городом по указу Екатерины II с 1784 года, и относится к Уфимскому наместничеству. С 1804 года город в составе Оренбургской губернии.

Постепенно Троицк становится культурным центром Южного Урала. Открываются церковно-приходские школы, начальные школы, уездное училище (1830 г.), приходское училище (1839 г.), женское училище (1861), училище для киргизских (казахских) детей (1861 г.). Женское училище в 1870 году становится прогимназией. В сентябре 1873 года в городе открывается классическая мужская гимназия. Существует женская гимназия. Открывается медресе "Расулия" (1850 г.), которое названо по имени ее основателя. В 1879 году открылась первая библиотека в Оренбургской губернии.

В 1889 году на 14 тысяч горожан приходилось 8 православных церквей, 4 мечети, 1 синагога. Население Троицка с самого его основания было многонациональным.

В 1898 году в городе насчитывалось 1446 жилых домов, в том числе каменных - 55; 253 торговые лавки, 34 предприятия главным образом кожевенные, мукомольные, салотопенные, пивоваренные, мыловаренные, свечные, клеевые и другие.

За свою историю Троицк не раз становился местом ожесточенных социальных столкновений. Это и период крестьянской войны 1773-1775 гг. В годы гражданской войны XX века неоднократно переходил к сторонникам то белого, то красного движений.

В советский период Троицк продолжал развиваться и сохранил за собой роль промышленного и культурного центра на Южном Урале. В городе построены электромеханический, станкостроительный, дизельный и кирпичный заводы. Предприятия пищевой и легкой промышленности. Самая мощная тепловая электростанция в стране Троицкая ГРЭС. В Троицке функционируют ветеринарный

институт. Энергостроительный, зооветеринарный, сельскохозяйственный, техникум механизации и электрификации сельского хозяйства. Педагогическое, медицинское и училище гражданской авиации.

– Исторические сведения об Объекте

В исследуемом квартале располагаются три здания, ранее принадлежащие купцам Сенокосовым. Все три здания имеют один адрес – ул. Разина, 11.

В Троицке были торгово-промышленные предприятия Сенокосовых: Сенокосов Александр Николаевич и Торговый Дом «Сенокосов Егор Николаевич с сыновьями». Сенокосовы держали несколько магазинов. Они вели торговлю бакалеей, продуктами, книгами, железными и скобяными товарами.

Один из магазинов был рядом с домами, практически это был единый комплекс (2 дома, магазин, склады во дворе). Одну часть магазина (левую) арендовала типография Берхта. Дом и магазин Сенокосовых хорошо видно на старой фотографии "Михайловская площадь" и на фото 1920-х годов. Сейчас в магазине располагается магазин, а в советское время был магазин №3 первого горторга.

Двухэтажный дом (1870 года постройки) — это бывший дом Егора Николаевича Сенокосова. Согласно архивным данным, проект дома, относящийся к 1864 г., был подписан архитектором, надворным советником А.А. Александровым и представлял собой постройку в духе раннего классицизма. Но при постройке приобрел некоторые раннебарочные черты. Дома и магазин обрамлял тротуар, мощённый плитами из светлого песчаника. Егор Николаевич имел трех сыновей - Петра, Александра и Николая. Последний жил со своей женой Елизаветой Гавриловной в доме родителей.

На самом углу улицы Базарной и Николаевского переулка (совр. ул. Ленина и Разина, 11) Сенокосовы возвели особняк, имеющий два фасада. Оба они решены по-разному. Один (по ул.Разина) – строгий, с ритмичным чередованием окон; края фасада выделены лопатками. Другой (на ул. Ленина) декорирован в ренессансном стиле – сдвоенные окна под полуциркулярной аркой. Здание было построено в 1880-х годах и принадлежало Сенокосову Петру Егоровичу. Вместе с братом Александром они владели бакалейным и гастрономическим магазинами по

Николаевскому переулку, бакалейным магазином на Нижнем базаре и магазином по ул. Оренбургская (Октябрьская), а также магазинами в Кустанае и Челябинске. Александр в Кустанае построил себе большой дом.

Егор Николаевич Сенокосов, овдовев в начале XX века, 23 апреля 1908 г. снова женился на вдове купца Василия Ивановича Зарубина - Анне Павловне (54 лет), но уже 7 мая того же года скончался 67 лет от роду. А незадолго до революции умер и младший сын Николай, и владелицей 2-этажного дома и одного из магазинов стала его жена Елизавета Гавриловна (в девичестве дочь Троицкого купца 2-гильдии Гаврилы Ивановича Торшина).

На Дмитриевском кладбище было найдено семейное захоронение купцов Сенокосовых. Троицкая купчиха Сенокосова Ирина Ивановна, мать Егора Николаевича, умерла 26 января 1900г. на 90-м году от рождения Сенокосов Николай Иванович, отец Егора Николаевича, умер в 1863 г., а его дочь Антонида умерла в 1869 г.

В «Списке владельцев бежавших с белыми из г. Троицка» (список хранится в Троицком архиве) Петра Егоровича нет, а вот его брат Александр в 1912 г. переехал жить в Кустанай и в 1919 г. покинул страну с белыми. Дальнейшая судьба его не известна. Что стало с Петром Егоровичем и его семьей, выяснить не удалось, но в Троицке жили, а в Челябинске и сейчас остались потомки Сенокосовых по другой линии.

В исследуемом объекте ранее располагалась Детская библиотека «Ровесник». В данный момент в здании располагается кафе и магазины.

– **Современная градостроительная ситуация.**

Объект расположен в центральной части г. Троицк, в северной части квартала, образованного улицами им. Степана Разина, Октябрьская, им. Ленина, 30 лет ВЛКСМ.

Окружающая застройка имеет низкую плотность. Этажность застройки в квартале варьируется от 1 до 3 этажей. Застройка в квартале преимущественно периметрального типа, представлена малоэтажными жилыми частными домами с приусадебными участками, а также образовательного и общественного назначения. Жилые дома выстроены как в конце XIX века, XX века, начале XXI века.

Прилегающие к рассматриваемому участку кварталы также представлены малоэтажными жилыми частными домами с приусадебными участками, общественными зданиями, а также образовательными учреждениями. Этажность застройки варьируется от 1 до 4 этажей.

Транспортная ситуация на рассматриваемой территории условно благоприятная: рядом с объектом отсутствуют организованные общедоступные парковки, транспортные средства расположены преимущественно вдоль улиц и на приусадебных участках. Ближайшая остановка общественного транспорта расположена в 20 м. от Объекта на ул. им. Ленина.

Инфраструктура исследуемой территории достаточно организована в плане городского благоустройства.

Рельеф в квартале естественный, имеет спокойный характер.

Исследуемый квартал является элементом планировочной структуры г. Троицк. Планировочная структура квартала сохранила исторические очертания и подлежит сохранению.

– **Визуальное восприятие объекта.**

Сохранность условий визуального восприятия объекта в его историко-градостроительной и природной среде обеспечивается пешеходными маршрутами зрительного восприятия в канале ул. им. Ленина, а также с прилегающей к Объекту территории.

Объект расположен на пересечении ул. им. Степана Разина и ул. им. Ленина, объект окружён по периметру кустарниками и выделяется на фоне озеленения при визуальном восприятии. Восприятие Объекта обеспечивается озеленённой благоустроенной территорией вокруг него, архитектурно-планировочная структурой, которой выделяет рассматриваемый объект в композиции ул. им. Степана Разина и ул. им. Ленина.

– **Характеристика выявленного объекта культурного наследия:**

Объект представляет собой одноэтажное г - образное в плане каменное здание. Общие габаритные размеры памятника: 34м x 22м.

Восточный фасад симметричный решен в 7 оконных осей. Оконные проемы на 1-2 и 6-7 осях сдвоенные, с циркульной перемычкой. Оформлены циркульным

наличником и общим циркульным сандриком с круглой нишкой внутри. 3-5 оси выделены проемами с прямоугольной перемычкой и прямоугольным ступенчатым сандриком. Над 3-5 осями венчающий ступенчатый карниз с дентикулами и треугольный фронтон со ступенчатым венчающим карнизом с дентикулами. Части с двойными окнами отделены лопатками с филенками. На уровне цоколя 5 филенок. Под оконными проемами общий поясок с филенками. Венчающий ступенчатый карниз.

Северный фасад симметричный, решен в 8 оконных осей. оконные проемы с лучковой перемычкой. На первой оси располагается входная зона с козырьком. Первая и 8 оси выделены лопатками с двух сторон. На уровне цоколя три филенки. Под оконными проемами общий поясок с филенками. Оконные проемы оформлены упрощенными наличниками. Сандрики ступенчатые прямоугольные на 2-7 осях. На 8 оси сандрик циркульный ступенчатый. Общий поясок выше сандриков. Венчающий ступенчатый карниз. Аттики над 1 и 8 осями. Столбики на уровне кровли над оконными простенками. Между столбиками металлическое ограждение. К фасаду примыкает входная группа из двух дверных проемов и ступенчатого венчающего карниза. Углы фасадов выделены филенчатыми лопатками.

С южной стороны к зданию примыкает более поздняя пристройка.

Сведения о наименовании Объекта:

«Жилой дом».

Сведения о местонахождении Объекта:

Челябинская область, Троицкий городской округ, г. Троицк, ул. им. Степана Разина, 11.

Сведения о категории историко-культурного значения Объекта:

Выявленный объект культурного наследия.

Время создания Объекта:

1870 г.

Сведения о виде Объекта:

Памятник.

Сведения о праве собственности земельного участка, на котором расположен выявленный объект культурного наследия:

Сведения о праве собственности отсутствуют.

Сведения об утвержденных границах территории Объекта:

Границы территории не утверждены; описание границ территории разработано в составе настоящей экспертизы и представлено в приложениях к настоящему акту экспертизы.

Фотографическое (графическое) изображение объекта:

Современная фотофиксация объекта представлена в приложении.

Собственник не предоставил доступ на объект. Фотофиксация выполнена с доступной прилегающей к объекту территории.

Фотофиксация выполнена в октябре 2024 года.

Автор съемки: Карякина Е.А.

Съемка выполнена фотоаппаратом: Canon EOS 90D.

Методика исследования Объекта:

Перечень специальной, технической и справочной литературы, использованной при проведении экспертизы:

Методические пособия, включая законодательные и подзаконные акты:

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 августа 2013 года № 593-с;
- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 56891.1 – 2016 Сохранение объектов культурного наследия. Термины и определения. Часть 1 Общие понятия, состав и содержание научно-проектной документации, утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 марта 2016 года № 134-ст;
- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 56891.2 – 2016 Сохранение объектов культурного наследия. Термины и определения. Часть 2 Памятники истории и культуры, утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 марта 2016 года № 135-ст.

- Методика установления границ территории объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), разработанные государственным унитарным предприятием «Научно-исследовательский и проектный институт генерального плана города Москвы» по заказу Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы в 2008 году;
- Методические указания по проведению комплексных историко-культурных исследований), разработанные государственным унитарным предприятием «Научно-исследовательский и проектный институт генерального плана города Москвы» по заказу Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы в 2009 году;
- Методические указания по определению предмета охраны для объектов, предложенных к включению в реестр объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия и объектов культурного наследия федерального и регионального значения (памятников истории и культуры), подготовленные по заказу Комитета по культурному наследию города Москвы (Москомнаследие) в 2011 году ООО «ПФ-Градо».

Список литературы:

- Материалы Свода памятников истории и культуры РСФСР. Челябинская область. М., 1986. С.49;
- Челябинская область: энциклопедия: в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев – Челябинск: Камен. пояс, 2008 г.

12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы:

- Материалы фотофиксации Объекта (октябрь 2024 г.);
- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости;
- Государственный научно-производственный центр по охране исторического и культурного наследия Челябинской области, список № 14 от 20 февраля 1995 г. «Вновь выявленных объектов, представляющих историческую, художественную или иную ценность».

13. Обоснования вывода экспертизы.

Экспертное заключение подготовлено по изучению представленных на экспертизу документов и проведения необходимых дополнительных исследований и оценок, основываясь на содержании Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», других документов, указанных в п. 14 настоящего акта.

– Объем и содержание представленных заявителем (Заказчиком) документов достаточны для принятия решения и формулирования однозначного вывода настоящей экспертизы.

– Представленная на экспертизу документация обеспечивает достижение целей – обоснования включения объекта культурного наследия в реестр, определения категории историко-культурного значения объекта культурного наследия, в соответствии со статьей 28 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

– Вывод экспертизы формулируется в соответствии со статьей 20 (пункт а) Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530.

– Целесообразность включения объекта в реестр обоснована его историко-культурной ценностью, в соответствии со статьей 18 (п. 2, 3, 4), статьей 32 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

– Историко-культурная ценность соответствует особенностям объекта (предмета охраны), послужившим (принимаемым настоящей экспертизой) основаниями для включения объекта в государственный реестр объектов культурного наследия, в соответствии со статьей 18 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

– Определение историко-культурной ценности объекта:
Приоритетными в отношении исследуемого Объекта являются критерии градостроительной, архитектурной и исторической ценности.

Градостроительная ценность объекта определяется исходя из его роли в структуре застройки города, взаимодействия с историко-архитектурным

окружением, сохранения его градоформирующего значения на прилегающей территории, принадлежности к ансамблю или комплексу.

Объект обладает градостроительной ценностью как часть исторической среды г. Троицк. Объект расположен в центральной части г. Троицк, на пересечении ул. им. Степана Разина и ул. им. Ленина.

Архитектурно-художественная ценность определяется по критериям времени создания объекта, особенностей его архитектурного решения, отражающим типичные, характерные или индивидуальные черты, сохранности его исторического облика.

Объект обладает архитектурной и художественной ценностью, связанной с его архитектурно-пространственным решением в виде одноэтажного каменного г-образного здания.

Объект обладает исторической ценностью, как подлинная усадьба 1870 г., принадлежавшая семье купцов Сенокосовых.

Таким образом, Объект обладает достаточными ценностными характеристиками для включения в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

– Наименование объекта: «Жилой дом» экспертом определяется в соответствии с статьей 4 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»: «объекты культурного наследия местного (муниципального) значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования», а также в соответствии с приказом Комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области № 271 «О включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия» от 21 сентября 2020 г, на основании проведенных комплексных историко-культурных исследований.

– Время создания (возникновения) объекта и (или) дата связанного с ним исторического события: 1870 г. экспертом определяется в соответствии с статьей 4 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»: «объекты культурного наследия местного (муниципального) значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования», на основании проведенных историко-архивных и библиографических исследований.

– Адрес (местонахождение) объекта: Челябинская область, Троицкий городской округ, г. Троицк, ул. им. Степана Разина, 11, экспертом определяется в соответствии с статьей 4 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»: «объекты культурного наследия местного (муниципального) значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования», на основании выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, а также на основании проведенного натурного обследования объекта.

– Категория историко-культурного значения объекта культурного наследия экспертом определяется в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»: «объекты культурного наследия местного (муниципального) значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования».

Данный объект обладает градостроительной, архитектурной и исторической ценностью для культуры и истории г. Троицк.

– Вид объекта: памятник градостроительства и архитектуры экспертом определяется в соответствии с статьей 4 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»: «объекты культурного наследия местного (муниципального) значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение

для истории и культуры муниципального образования», на основании проведенных комплексных историко-культурных исследований.

– Границы территории объекта (включая текстовое и графическое описания местоположения этих границ, перечень координат характерных точек этих границ), определены в ходе настоящей экспертизы с учетом особенностей объекта культурного наследия, включая степень его сохранности и этапы развития, и соответствуют ст. 3.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ.

– Предмет охраны объекта определен в ходе настоящей экспертизы с учетом особенностей объекта культурного наследия, включая степень его сохранности и этапы развития, на основании проведенных комплексных историко-культурных исследований и соответствуют ст. 3.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ.

14. Вывод экспертизы.

Включение в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации Объекта «Жилой дом», расположенного по адресу: Челябинская область, Троицкий городской округ, г. Троицк, ул. им. Степана Разина, 11, **является обоснованным (положительное заключение)**, так как данный объект обладает градостроительной, архитектурной и историко-культурной ценностью и особенностями (предметом охраны), являющимися основанием для включения его в реестр, и соответствует критериям объекта культурного наследия, установленным Федеральным законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Объект «Жилой дом», расположенный по адресу: Челябинская область, Троицкий городской округ, г. Троицк, ул. им. Степана Разина, 11, подлежит включению в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в установленном порядке со следующими сведениями, представленными в соответствии с п. 2 ст. 18 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»:

1) Наименование объекта: **«Жилой дом»**

2) Время возникновения, дата создания Объекта, даты основных изменений

(перестроек) объекта, даты связанных с ним исторических событий: **1870 г.**

3) Местонахождение объекта: **Челябинская область, Троицкий городской округ, г. Троицк, ул. им. Степана Разина, 11**

4) Категория историко-культурного значения: **Объект культурного наследия местного значения**

5) Вид объекта: **Памятник (общая видовая принадлежность – памятник архитектуры)**

6) **Предмет охраны:** в соответствии с проектом, представленным в приложении: **Градостроительные характеристики**

Историческое местоположение в центральной части г. Троицк, в северной части квартала, образованного улицами им. Степана Разина, Октябрьская, им. Ленина, 30 лет ВЛКСМ.

Композиционная значимость – объект рядовой застройки ул. им. Степана Разина.

Объемно-планировочное решение

Конфигурация и габаритные размеры.

Одноэтажное Г - образное в плане каменное здание.

Общие габаритные размеры памятника: 34м x 22м.

Архитектурные и конструктивные характеристики

Восточный фасад.

- симметричный решен в 7 оконных осей.
- оконные проемы на 1-2 и 6-7 осях сдвоенные, с циркульной перемычкой.
- оформлены циркульным наличником и общим циркульным сандриком с круглой нишкой внутри.
- 3-5 оси выделены проемами с прямоугольной перемычкой и прямоугольным ступенчатым сандриком.
- над 3-5 осями венчающий ступенчатый карниз с дентикулами и треугольный фронтон со ступенчатым венчающим карнизом с дентикулами.
- части с двойными окнами отделены лопатками с филенками.
- на уровне цоколя 5 филенок.
- под оконными проемами общий пояс с филенками.

- венчающий ступенчатый карниз.

Северный фасад.

- симметричный, решен в 8 оконных осей. оконные проемы с лучковой перемычкой.
- первая и 8 оси выделены лопатками с двух сторон.
- на уровне цоколя три филенки.
- под оконными проемами общий поясок с филенками.
- оконные проемы оформлены упрощенными наличниками.
- сандрики ступенчатые прямоугольные на 2-7 осях.
- на 8 оси сандрик циркульный ступенчатый.
- общий поясок выше сандриков.
- венчающий ступенчатый карниз.
- аттики над 1 и 8 осями.
- столбики на уровне кровли над оконными простенками.

Материалы

- кирпич;
- лепной декор;
- металлическая фальцевая кровля.

Секторы и направления видовых раскрытий, визуальные связи памятника

- точка наилучшего визуального восприятия объекта культурного наследия в южном направлении.
- точка наилучшего визуального восприятия объекта культурного наследия в западном направлении.

7) **Границы территории:** в соответствии с проектом, представленным в приложении.

8) **Фотографические изображение объекта**



15. Перечень приложений к заключению экспертизы:

- Материалы, предоставленные заказчиком государственной историко-культурной экспертизы объекта.
- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости.
- Картографические и исторические по объекту экспертизы.
- Материалы современной фотофиксации (октябрь 2024 г.).
- Проект предмета охраны объекта культурного наследия.
- Проект границ территории объекта культурного наследия.

Эксперт государственной
историко-культурной экспертизы

В.Н. Николаева

*Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы:
20.11.2024 г.*

ПРИЛОЖЕНИЕ к АКТУ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ,
обосновывающий включение в Единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации выявленного объекта культурного наследия:
«Жилой дом», расположенного по адресу: Челябинская область, Троицкий
городской округ, г. Троицк, ул. им. Степана Разина, 11

Материалы, предоставленные заказчиком государственной историко-культурной экспертизы объекта культурного значения

ЧЕЛЯБИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ **ВВ**

ГОРОД ТРОИЦК

ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ **70**
история 3

СПИСОК N 14

ВНОВЬ ВЫЯВЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ,
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ИСТОРИЧЕСКУЮ,
НАУЧНУЮ, ХУДОЖЕСТВЕННУЮ ИЛИ ИНУЮ
КУЛЬТУРНУЮ ЦЕННОСТЬ

Директор
Государственного научно-производственного
центра по охране исторического и культурного наследия Челябинской области
Фомин И.А. КОЧКИН

20 февраля 1995г.

Учет осуществляет Государственный научно-производственный центр по охране исторического и культурного наследия Челябинской области

№ п/п	Наименование объекта	Датировка	Автор	Местонахождение объекта (адрес)	Собственник Пользователь	Техническое состояние	Заключение экспертизы
1	Жилой дом	1880-е гг.		ул. Володарского, 9	Комитет по упр. имуществом	Удовл.	Историко-архитектурный опорный план г. Троицка, 1953 год.
2	Здание гостиницы	1908 г.		ул. Володарского, 31	Поликлиника	-	-
3	Здание женской гимназии	Нач. XX в.		ул. Гагарина, 13	Комитет по упр. имуществом Ветеринарн. ин-т	-	-
4	Жилой дом	1880-е гг.		ул. Гагарина, 29	Комитет по упр. имуществом	-	-
4	Торговое здание	1910 г.		ул. Гагарина, 34	-	-	-

Троицк

1	2	3	4	5	6	7	8
45	Комплекс доходных домов Ячевых	1880 г.		ул. Разина, 9	Комитет по упр. имуществом МП "Торговый дом"	-	-
46	Городской особняк	1910 г.		ул. Разина, 10	МП "Троицкжил-ремэксплуатация"	-	-
47	Жилой дом	1870 г.		ул. Разина, 11	Комитет по упр. имуществом МП "Торговый дом"	-	-
48	Жилой дом <i>Особняк (из усадебного комплекса)</i>	1870 г. <i>(1890г?)</i>		ул. Разина, 13	Комитет по упр. имуществом Городск. культ. Зетская Библиотека - архив 2.02.1995г.	-	-
49	Жилой дом	1880 г.		ул. Разина, 14	МП "Троицкжил-ремэксплуатация"	-	-
50	Усадебный комплекс	1880 г.		ул. Разина, 15	-	-	-
51	Жилой дом	1890 г.		ул. Разина, 16	МП "Троицкжил-ремэксплуатация"	-	-
52	Усадебный комплекс	1880 г.		ул. Разина, 20	Комитет по упр. имуществом Ветеринарн. ин-т	-	-
53	Две аптеки	Нач. XX в.		ул. Разина, 23	Комитет по упр. имуществом Аптекоуправление	-	-
54	Купеческий деловой дом	1910 г.		ул. Разина, 70	-	-	-
55	Синагога	1900 г.		ул. Селивановская, 33	Религиозная община	-	-


Федеральное государственное учреждение "Роскадастр" по Челябинской области
полное наименование органа регистрации прав
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 04.06.2024, поступившего на рассмотрение 04.06.2024, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1


Здание вид объекта недвижимости			
Лист № 1 раздела 1	Всего листов раздела 1: 2	Всего разделов: 4	Всего листов выписки: 8
04.06.2024г. № КУВИ-001/2024-150536807			
Кадастровый номер:	74:35:0400019:131		
Номер кадастрового квартала:	74:35:0400019		
Дата присвоения кадастрового номера:	22.08.2014		
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	данные отсутствуют		
Местоположение:	Челябинская область, г Троицк, ул Разина, д 10		
Площадь:	255.1		
Назначение:	Нежилое		
Наименование:	адм. здание		
Количество этажей, в том числе подземных этажей:	2, в том числе подземных 1		
Материал наружных стен:	Кирпичные		
Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства:	данные отсутствуют		
Год завершения строительства:	1962		
Кадастровая стоимость, руб.:	2942162.69		
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости:	74:35:0400019:19		
Кадастровые номера помещений, машино-мест, расположенных в здании или сооружении:	данные отсутствуют		
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:	данные отсутствуют		
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:	данные отсутствуют		
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:	данные отсутствуют		
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:	данные отсутствуют		
Виды разрешенного использования:	нежилое		



полное наименование должности		инициалы, фамилия
-------------------------------	--	-------------------

Лист 2

Здание вид объекта недвижимости			
Лист № 2 раздела 1	Всего листов раздела 1: 2	Всего разделов: 4	Всего листов выписки: 8
04.06.2024г. № КУВИ-001/2024-150536807			
Кадастровый номер:	74:35:0400019:131		
Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:	Является выявленным объектом культурного наследия, 03050000480, представляющего собой историко-культурную ценность, Памятник и Особняк городской, 2007-02-28, 38 решения органов охраны объектов культурного наследия - в отношении объекта недвижимости, являющегося выявленным объектом культурного наследия.		
Сведения о кадастровом инженере:	Ярковец Виталий Викентьевич, дата завершения кадастровых работ: 15.08.2014		
Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"		
Особые отметки:	Сведения, необходимые для заполнения разделов: 6 - Сведения о частях объекта недвижимости; 7 - Перечень помещений, машино-мест, расположенных в здании, сооружении; 8 - План расположения помещения, машино-места на этаже (плане этажа), отсутствуют.		
Получатель выписки:	Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области		



полное наименование должности		инициалы, фамилия
-------------------------------	--	-------------------

Филиал публично-правовой компании "Роскадастр" по Челябинской области
полное наименование органа регистрации прав
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости



Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 04.06.2024, поступившего на рассмотрение 04.06.2024, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1


Здание	
вид объекта недвижимости	
Лист № 1 раздела 1	Всего листов раздела 1: 2
Всего разделов: 3	
Всего листов выписки: 5	
04.06.2024г. № КУВИ-001/2024-150536818	
Кадастровый номер:	74:35:0400032:49
Номер кадастрового квартала:	74:35:0400032
Дата присвоения кадастрового номера:	10.12.2011
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	Иной номер 75:035:7568:000001:000000; Инвентарный номер 7568; Условный номер 74-74-35/092/2011-131
Местоположение:	Российская Федерация, Челябинская область, город Троицк, улица им. Степана Разина, дом 11
Площадь:	582.4
Назначение:	Нежилое
Наименование:	Здание магазина
Количество этажей, в том числе подземных этажей:	2, в том числе подземных 1
Материал наружных стен:	Кирпичные
Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства:	данные отсутствуют
Год завершения строительства:	данные отсутствуют
Кадастровая стоимость, руб.:	9315377.34
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости:	74:35:0400029:13
Кадастровые номера помещений, машино-мест, расположенных в здании или сооружении:	данные отсутствуют
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:	данные отсутствуют
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:	данные отсутствуют
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:	данные отсутствуют
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:	данные отсутствуют
Виды разрешенного использования:	нежилое



полное наименование должности	инициалы, фамилия
-------------------------------	-------------------

Лист 2

Здание	
вид объекта недвижимости	
Лист № 2 раздела 1	Всего листов раздела 1: 2
Всего разделов: 3	
Всего листов выписки: 5	
04.06.2024г. № КУВИ-001/2024-150536818	
Кадастровый номер:	74:35:0400032:49
Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:	Является выявленным объектом культурного наследия, 03050000482, представляющего собой историко-культурную ценность, Памятник и Дом жилой, 2007-02-28, 38 решения органов охраны объектов культурного наследия - в отношении объекта недвижимости, являющегося выявленным объектом культурного наследия.
Сведения о кадастровом инженере:	дата завершения кадастровых работ: 27.04.2007
Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки:	Сведения, необходимые для заполнения разделов: 6 - Сведения о частях объекта недвижимости; 7 - Перечень помещений, машино-мест, расположенных в здании, сооружении; 8 - План расположения помещения, машино-места на этаже (плане этажа), отсутствуют.
Получатель выписки:	Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области



полное наименование должности	инициалы, фамилия
-------------------------------	-------------------

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах

Раздел 2 Лист 3


Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № 1 раздела 2	Всего листов раздела 2: 2	Всего разделов: 3	Всего листов выписки: 5
04.06.2024г. № КУВИ-001/2024-150536818		Кадастровый номер: 74:35:0400032:49	
1	Правообладатель (правообладатели):	1.1	
	Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица:	1.1.1	данные отсутствуют
2	Вид, номер, дата и время государственной регистрации права:	2.1	Общая долевая собственность, 41/100 74:35:0400032:49-74/140/2023-2 17.11.2023 15:51:54
3	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	3.1	данные отсутствуют
4	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано	
1	Правообладатель (правообладатели):	1.2	
	Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица:	1.2.1	данные отсутствуют
2	Вид, номер, дата и время государственной регистрации права:	2.2	Общая долевая собственность, 39/100 74-74-35/092/2011-131 08.11.2011 00:00:00
3	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	3.2	данные отсутствуют
4	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано	
1	Правообладатель (правообладатели):	1.3	



полное наименование должности	инициалы, фамилия
-------------------------------	-------------------


Лист 4


Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № 2 раздела 2	Всего листов раздела 2: 2	Всего разделов: 3	Всего листов выписки: 5
04.06.2024г. № КУВИ-001/2024-150536818		Кадастровый номер: 74:35:0400032:49	
			Россия, Челябинская обл., г. Троицк, ул. Дерибаса, д. 34, кв. 27
	Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица:	1.3.1	данные отсутствуют
2	Вид, номер, дата и время государственной регистрации права:	2.3	Общая долевая собственность, 20/100 74-74-35/092/2011-131 08.11.2011 00:00:00
3	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	3.3	данные отсутствуют
4	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано	
5	Договоры участия в долевом строительстве:	не зарегистрировано	
6	Заявленные в судебном порядке права требования:	данные отсутствуют	
7	Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица:	данные отсутствуют	
8	Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:	данные отсутствуют	
9	Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:	данные отсутствуют	
10	Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:	данные отсутствуют	
11	Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:	отсутствуют	



полное наименование должности	инициалы, фамилия
-------------------------------	-------------------

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № 1 раздела 5	Всего листов раздела 5: 1	Всего разделов: 3	Всего листов выписки: 5
04.06.2024г. № КУВИ-001/2024-150536818			
Кадастровый номер:		74:35:0400032:49	
Схема расположения объекта недвижимости (части объекта недвижимости) на земельном участке(ах)			
			
Масштаб 1:500	Условные обозначения:		

	 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>Сертификат: 001010507401C130203576ACD53425108 Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ Действителен с 27.06.2023 по 19.09.2024</p>	
полное наименование должности	инициалы, фамилия	

Картографические и исторические материалы по объекту экспертизы




Фото 1. Фрагмент плана г. Троицк, 1985 г.



Расположение рассматриваемого объекта



Фото 2. Фрагмент плана г. Троицк, 1990 г.



Расположение рассматриваемого объекта




Фото 3. Фрагмент плана г. Троицк, 1990 г.



Расположение рассматриваемого объекта



Фото 4. Спутниковый снимок, 2024 г.



Расположение рассматриваемого объекта




Фото 5. Выкопировка из кадастровой карты, 2024 г.



Расположение рассматриваемого объекта.
Кадастровый номер участка 74:35:0400029:21



Фото 6. Историческое фото памятника из фонда Троицкого краеведческого музея, нач. XIX в.



Фото 7. Вид на ул. Разина, нач. XIX в.



Фото 8. Надгробие купчихи Ирины Сенокосовой, 2010-е.



Фото 1. Вид на выявленный объект культурного наследия «Жилой дом», расположенный по адресу: Челябинская область, Троицкий городской округ, г. Троицк, ул. им. Степана Разина, 11.

Объект представляет собой одноэтажное г - образное в плане каменное здание. Общие габаритные размеры памятника: 34м x 22м.

Восточный фасад симметричный решен в 7 оконных осях. Оконные проемы на 1-2 и 6-7 осях сдвоенные, с циркульной перемычкой. Оформлены циркульным наличником и общим циркульным сандриком с круглой нишкой внутри. 3-5 оси выделены проемами с прямоугольной перемычкой и прямоугольным ступенчатым сандриком. Над 3-5 осями венчающий ступенчатый карниз с дентикулами и треугольный фронтон со ступенчатым венчающим карнизом с дентикулами. Части с двойными окнами отделены лопатками с филенками. На уровне цоколя 5 филенок. Под оконными проемами общий пояс с филенками. Венчающий ступенчатый карниз.

Северный фасад симметричный, решен в 8 оконных осях. оконные проемы с лучковой перемычкой. На первой оси располагается входная зона с козырьком. Первая и 8 оси выделены лопатками с двух сторон. На уровне цоколя три филенки. Под оконными проемами общий пояс с филенками. Оконные проемы оформлены упрощенными наличниками. Сандрики ступенчатые прямоугольные на 2-7 осях. На 8 оси сандрик циркульный ступенчатый. Общий пояс выше сандриков. Венчающий ступенчатый карниз. Аттики над 1 и 8 осями. Столбики на уровне кровли над оконными простенками. Между столбиками металлическое ограждение. К фасаду примыкает входная группа из двух дверных проемов и ступенчатого венчающего карниза. Углы фасадов выделены филенчатыми лопатками.



Фото 2. Вид на выявленный объект культурного наследия «Жилой дом», расположенный по адресу: Челябинская область, Троицкий городской округ, г. Троицк, ул. им. Степана Разина, 11.

Объект представляет собой одноэтажное г - образное в плане каменное здание.

Общие габаритные размеры памятника: 34м x 22м.

Восточный фасад симметричный решен в 7 оконных осях. Оконные проемы на 1-2 и 6-7 осях сдвоенные, с циркульной перемычкой. Оформлены циркульным наличником и общим циркульным сандриком с круглой нишкой внутри. 3-5 оси выделены проемами с прямоугольной перемычкой и прямоугольным ступенчатым сандриком. Над 3-5 осями венчающий ступенчатый карниз с дентикулами и треугольный фронтон со ступенчатым венчающим карнизом с дентикулами. Части с двойными окнами отделены лопатками с филенками. На уровне цоколя 5 филенок. Под оконными проемами общий пояс с филенками. Венчающий ступенчатый карниз.

Северный фасад симметричный, решен в 8 оконных осях. оконные проемы с лучковой перемычкой. На первой оси располагается входная зона с козырьком. Первая и 8 оси выделены лопатками с двух сторон. На уровне цоколя три филенки. Под оконными проемами общий пояс с филенками. Оконные проемы оформлены упрощенными наличниками. Сандрики ступенчатые прямоугольные на 2-7 осях. На 8 оси сандрик циркульный ступенчатый. Общий пояс выше сандриков. Венчающий ступенчатый карниз. Атттики над 1 и 8 осями. Столбики на уровне кровли над оконными простенками. Между столбиками металлическое ограждение. К фасаду примыкает входная группа из двух дверных проемов и ступенчатого венчающего карниза. Углы фасадов выделены филенчатыми лопатками.



Фото 3. Вид на выявленный объект культурного наследия «Жилой дом», расположенный по адресу: Челябинская область, Троицкий городской округ, г. Троицк, ул. им. Степана Разина, 11.

Объект представляет собой одноэтажное г - образное в плане каменное здание. Общие габаритные размеры памятника: 34м x 22м.

Восточный фасад симметричный решен в 7 оконных осей. Оконные проемы на 1-2 и 6-7 осях сдвоенные, с циркульной перемычкой. Оформлены циркульным наличником и общим циркульным сандриком с круглой нишкой внутри. 3-5 оси выделены проемами с прямоугольной перемычкой и прямоугольным ступенчатым сандриком. Над 3-5 осями венчающий ступенчатый карниз с дентикулами и треугольный фронтон со ступенчатым венчающим карнизом с дентикулами. Части с двойными окнами отделены лопатками с филенками. На уровне цоколя 5 филенок. Под оконными проемами общий пояс с филенками. Венчающий ступенчатый карниз.

Северный фасад симметричный, решен в 8 оконных осей. оконные проемы с лучковой перемычкой. На первой оси располагается входная зона с козырьком. Первая и 8 оси выделены лопатками с двух сторон. На уровне цоколя три филенки. Под оконными проемами общий пояс с филенками. Оконные проемы оформлены упрощенными наличниками. Сандрики ступенчатые прямоугольные на 2-7 осях. На 8 оси сандрик циркульный ступенчатый. Общий пояс выше сандриков. Венчающий ступенчатый карниз. Атики над 1 и 8 осями. Столбики на уровне кровли над оконными простенками. Между столбиками металлическое ограждение. К фасаду примыкает входная группа из двух дверных проемов и ступенчатого венчающего карниза. Углы фасадов выделены филенчатыми лопатками.



Фото 4. Вид на выявленный объект культурного наследия «Жилой дом», расположенный по адресу: Челябинская область, Троицкий городской округ, г. Троицк, ул. им. Степана Разина, 11.

Объект представляет собой одноэтажное г - образное в плане каменное здание.

Общие габаритные размеры памятника: 34м x 22м.

Восточный фасад симметричный решен в 7 оконных осей. Оконные проемы на 1-2 и 6-7 осях сдвоенные, с циркульной перемычкой. Оформлены циркульным наличником и общим циркульным сандриком с круглой нишкой внутри. 3-5 оси выделены проемами с прямоугольной перемычкой и прямоугольным ступенчатым сандриком. Над 3-5 осями венчающий ступенчатый карниз с дентикулами и треугольный фронтон со ступенчатым венчающим карнизом с дентикулами. Части с двойными окнами отделены лопатками с филенками. На уровне цоколя 5 филенок. Под оконными проемами общий пояс с филенками. Венчающий ступенчатый карниз.

Северный фасад симметричный, решен в 8 оконных осей. оконные проемы с лучковой перемычкой. На первой оси располагается входная зона с козырьком. Первая и 8 оси выделены лопатками с двух сторон. На уровне цоколя три филенки. Под оконными проемами общий пояс с филенками. Оконные проемы оформлены упрощенными наличниками. Сандрики ступенчатые прямоугольные на 2-7 осях. На 8 оси сандрик циркульный ступенчатый. Общий пояс выше сандриков. Венчающий ступенчатый карниз. Аттики над 1 и 8 осями. Столбики на уровне кровли над оконными простенками. Между столбиками металлическое ограждение. К фасаду примыкает входная группа из двух дверных проемов и ступенчатого венчающего карниза. Углы фасадов выделены филенчатыми лопатками.



Фото 5. Вид на выявленный объект культурного наследия «Жилой дом», расположенный по адресу: Челябинская область, Троицкий городской округ, г. Троицк, ул. им. Степана Разина, 11.

Объект представляет собой одноэтажное г - образное в плане каменное здание. Общие габаритные размеры памятника: 34м x 22м.

Восточный фасад симметричный решен в 7 оконных осях. Оконные проемы на 1-2 и 6-7 осях сдвоенные, с циркульной перемычкой. Оформлены циркульным наличником и общим циркульным сандриком с круглой нишкой внутри. 3-5 оси выделены проемами с прямоугольной перемычкой и прямоугольным ступенчатым сандриком. Над 3-5 осями венчающий ступенчатый карниз с дентикулами и треугольный фронтон со ступенчатым венчающим карнизом с дентикулами.

Северный фасад симметричный, решен в 8 оконных осях. оконные проемы с лучковой перемычкой. На первой оси располагается входная зона с козырьком. Первая и 8 оси выделены лопатками с двух сторон. На уровне цоколя три филенки. Под оконными проемами общий пояс с филенками. Оконные проемы оформлены упрощенными наличниками. Сандрики ступенчатые прямоугольные на 2-7 осях. На 8 оси сандрик циркульный ступенчатый. Общий пояс выше сандриков. Венчающий ступенчатый карниз. Аттики над 1 и 8 осями. Столбики на уровне кровли над оконными простенками. Между столбиками металлическое ограждение. К фасаду примыкает входная группа из двух дверных проемов и ступенчатого венчающего карниза. Углы фасадов выделены филенчатыми лопатками.



Фото 6. Вид на выявленный объект культурного наследия «Жилой дом», расположенный по адресу: Челябинская область, Троицкий городской округ, г. Троицк, ул. им. Степана Разина, 11.

Объект представляет собой одноэтажное г - образное в плане каменное здание. Общие габаритные размеры памятника: 34м x 22м.

Восточный фасад симметричный решен в 7 оконных осей. Оконные проемы на 1-2 и 6-7 осях сдвоенные, с циркульной перемычкой. Оформлены циркульным наличником и общим циркульным сандриком с круглой нишкой внутри. 3-5 оси выделены проемами с прямоугольной перемычкой и прямоугольным ступенчатым сандриком. Над 3-5 осями венчающий ступенчатый карниз с дентикулами и треугольный фронтон со ступенчатым венчающим карнизом с дентикулами. Части с двойными окнами отделены лопатками с филенками.

Северный фасад симметричный, решен в 8 оконных осей. оконные проемы с лучковой перемычкой. На первой оси располагается входная зона с козырьком. Первая и 8 оси выделены лопатками с двух сторон. На уровне цоколя три филенки. Под оконными проемами общий пояс с филенками. Оконные проемы оформлены упрощенными наличниками. Сандрики ступенчатые прямоугольные на 2-7 осях. На 8 оси сандрик циркульный ступенчатый. Общий пояс выше сандриков. Венчающий ступенчатый карниз. Аттики над 1 и 8 осями. Столбики на уровне кровли над оконными простенками. Между столбиками металлическое ограждение. К фасаду примыкает входная группа из двух дверных проемов и ступенчатого венчающего карниза. Углы фасадов выделены филенчатыми лопатками.



Фото 7. Вид на выявленный объект культурного наследия «Жилой дом», расположенный по адресу: Челябинская область, Троицкий городской округ, г. Троицк, ул. им. Степана Разина, 11.

Объект представляет собой одноэтажное г - образное в плане каменное здание. Общие габаритные размеры памятника: 34м x 22м.

Восточный фасад симметричный решен в 7 оконных осях. Оконные проемы на 1-2 и 6-7 осях сдвоенные, с циркульной перемычкой. Оформлены циркульным наличником и общим циркульным сандриком с круглой нишкой внутри. 3-5 оси выделены проемами с прямоугольной перемычкой и прямоугольным ступенчатым сандриком. Над 3-5 осями венчающий ступенчатый карниз с дентикулами и треугольный фронтон со ступенчатым венчающим карнизом с дентикулами. Части с двойными окнами отделены лопатками с филенками. На уровне цоколя 5 филенок. Под оконными проемами общий пояс с филенками. Венчающий ступенчатый карниз.

Северный фасад симметричный, решен в 8 оконных осях. оконные проемы с лучковой перемычкой. На первой оси располагается входная зона с козырьком. Первая и 8 оси выделены лопатками с двух сторон. На уровне цоколя три филенки. Под оконными проемами общий пояс с филенками. Оконные проемы оформлены упрощенными наличниками. Сандрики ступенчатые прямоугольные на 2-7 осях. На 8 оси сандрик циркульный ступенчатый. Общий пояс выше сандриков. Венчающий ступенчатый карниз. Аттики над 1 и 8 осями. Столбики на уровне кровли над оконными простенками. Между столбиками металлическое ограждение. К фасаду примыкает входная группа из двух дверных проемов и ступенчатого венчающего карниза. Углы фасадов выделены филенчатыми лопатками.



Фото 8. Вид на выявленный объект культурного наследия «Жилой дом», расположенный по адресу: Челябинская область, Троицкий городской округ, г. Троицк, ул. им. Степана Разина, 11.

Объект представляет собой одноэтажное г - образное в плане каменное здание. Общие габаритные размеры памятника: 34м x 22м.

Восточный фасад симметричный решен в 7 оконных осей. Оконные проемы на 1-2 и 6-7 осях сдвоенные, с циркульной перемычкой. Оформлены циркульным наличником и общим циркульным сандриком с круглой нишкой внутри. 3-5 оси выделены проемами с прямоугольной перемычкой и прямоугольным ступенчатым сандриком. Над 3-5 осями венчающий ступенчатый карниз с дентикулами и треугольный фронтон со ступенчатым венчающим карнизом с дентикулами. Части с двоенными окнами отделены лопатками с филенками. На уровне цоколя 5 филенок. Под оконными проемами общий пояс с филенками. Венчающий ступенчатый карниз.

Северный фасад симметричный, решен в 8 оконных осей. оконные проемы с лучковой перемычкой. На первой оси располагается входная зона с козырьком. Первая и 8 оси выделены лопатками с двух сторон. На уровне цоколя три филенки. Под оконными проемами общий пояс с филенками. Оконные проемы оформлены упрощенными наличниками. Сандрики ступенчатые прямоугольные на 2-7 осях. На 8 оси сандрик циркульный ступенчатый. Общий пояс выше сандриков. Венчающий ступенчатый карниз. Атттики над 1 и 8 осями. Столбики на уровне кровли над оконными простенками. Между столбиками металлическое ограждение. К фасаду примыкает входная группа из двух дверных проемов и ступенчатого венчающего карниза. Углы фасадов выделены филенчатыми лопатками.



Фото 9. Вид на выявленный объект культурного наследия «Жилой дом», расположенный по адресу: Челябинская область, Троицкий городской округ, г. Троицк, ул. им. Степана Разина, 11.

Объект представляет собой одноэтажное г - образное в плане каменное здание. Общие габаритные размеры памятника: 34м x 22м.

Восточный фасад симметричный решен в 7 оконных осей. Оконные проемы на 1-2 и 6-7 осях сдвоенные, с циркульной перемычкой. Оформлены циркульным наличником и общим циркульным сандриком с круглой нишкой внутри. 3-5 оси выделены проемами с прямоугольной перемычкой и прямоугольным ступенчатым сандриком. Над 3-5 осями венчающий ступенчатый карниз с дентикулами и треугольный фронтон со ступенчатым венчающим карнизом с дентикулами. Части с двойными окнами отделены лопатками с филенками. На уровне цоколя 5 филенок. Под оконными проемами общий пояс с филенками. Венчающий ступенчатый карниз.

Северный фасад симметричный, решен в 8 оконных осей. оконные проемы с лучковой перемычкой. На первой оси располагается входная зона с козырьком. Первая и 8 оси выделены лопатками с двух сторон. На уровне цоколя три филенки. Под оконными проемами общий пояс с филенками. Оконные проемы оформлены упрощенными наличниками. Сандрики ступенчатые прямоугольные на 2-7 осях. На 8 оси сандрик циркульный ступенчатый. Общий пояс выше сандриков. Венчающий ступенчатый карниз. Аттики над 1 и 8 осями. Столбики на уровне кровли над оконными простенками. Между столбиками металлическое ограждение. К фасаду примыкает входная группа из двух дверных проемов и ступенчатого венчающего карниза. Углы фасадов выделены филенчатыми лопатками.




Фото 10. Вид на выявленный объект культурного наследия «Жилой дом», расположенный по адресу: Челябинская область, Троицкий городской округ, г. Троицк, ул. им. Степана Разина, 11.

Объект представляет собой одноэтажное г - образное в плане каменное здание.

Общие габаритные размеры памятника: 34м x 22м.

Восточный фасад симметричный решен в 7 оконных осей. Оконные проемы на 1-2 и 6-7 осях сдвоенные, с циркульной перемычкой. Оформлены циркульным наличником и общим циркульным сандриком с круглой нишкой внутри. 3-5 оси выделены проемами с прямоугольной перемычкой и прямоугольным ступенчатым сандриком. Над 3-5 осями венчающий ступенчатый карниз с дентикулами и треугольный фронтон со ступенчатым венчающим карнизом с дентикулами. Части с двоенными окнами отделены лопатками с филенками. На уровне цоколя 5 филенок. Под оконными проемами общий пояс с филенками. Венчающий ступенчатый карниз.

Северный фасад симметричный, решен в 8 оконных осей. оконные проемы с лучковой перемычкой. На первой оси располагается входная зона с козырьком. Первая и 8 оси выделены лопатками с двух сторон. На уровне цоколя три филенки. Под оконными проемами общий пояс с филенками. Оконные проемы оформлены упрощенными наличниками. Сандрики ступенчатые прямоугольные на 2-7 осях. На 8 оси сандрик циркульный ступенчатый. Общий пояс выше сандриков. Венчающий ступенчатый карниз. Аттики над 1 и 8 осями. Столбики на уровне кровли над оконными простенками. Между столбиками металлическое ограждение. К фасаду примыкает входная группа из двух дверных проемов и ступенчатого венчающего карниза. Углы фасадов выделены филенчатыми лопатками.




Фото 11. Вид на выявленный объект культурного наследия «Жилой дом», расположенный по адресу: Челябинская область, Троицкий городской округ, г. Троицк, ул. им. Степана Разина, 11.

Объект представляет собой одноэтажное г - образное в плане каменное здание. Общие габаритные размеры памятника: 34м x 22м.

Восточный фасад симметричный решен в 7 оконных осях. Оконные проемы на 1-2 и 6-7 осях сдвоенные, с циркульной перемычкой. Оформлены циркульным наличником и общим циркульным сандриком с круглой нишкой внутри. 3-5 оси выделены проемами с прямоугольной перемычкой и прямоугольным ступенчатым сандриком. Над 3-5 осями венчающий ступенчатый карниз с дентикулами и треугольный фронтон со ступенчатым венчающим карнизом с дентикулами. Части с двойными окнами отделены лопатками с филенками. На уровне цоколя 5 филенок. Под оконными проемами общий пояс с филенками. Венчающий ступенчатый карниз.

Северный фасад симметричный, решен в 8 оконных осях. оконные проемы с лучковой перемычкой. На первой оси располагается входная зона с козырьком. Первая и 8 оси выделены лопатками с двух сторон. На уровне цоколя три филенки. Под оконными проемами общий пояс с филенками. Оконные проемы оформлены упрощенными наличниками. Сандрики ступенчатые прямоугольные на 2-7 осях. На 8 оси сандрик циркульный ступенчатый. Общий пояс выше сандриков. Венчающий ступенчатый карниз. Аттики над 1 и 8 осями. Столбики на уровне кровли над оконными простенками. Между столбиками металлическое ограждение. К фасаду примыкает входная группа из двух дверных проемов и ступенчатого венчающего карниза. Углы фасадов выделены филенчатыми лопатками.



Фото 12. Вид на выявленный объект культурного наследия «Жилой дом», расположенный по адресу: Челябинская область, Троицкий городской округ, г. Троицк, ул. им. Степана Разина, 11.

Объект представляет собой одноэтажное г - образное в плане каменное здание. Общие габаритные размеры памятника: 34м x 22м.

Восточный фасад симметричный решен в 7 оконных осей. Оконные проемы на 1-2 и 6-7 осях сдвоенные, с циркульной перемычкой. Оформлены циркульным наличником и общим циркульным сандриком с круглой нишкой внутри. 3-5 оси выделены проемами с прямоугольной перемычкой и прямоугольным ступенчатым сандриком. Над 3-5 осями венчающий ступенчатый карниз с дентикулами и треугольный фронтон со ступенчатым венчающим карнизом с дентикулами. Части с двоенными окнами отделены лопатками с филенками. На уровне цоколя 5 филенок. Под оконными проемами общий поясок с филенками. Венчающий ступенчатый карниз.

Северный фасад симметричный, решен в 8 оконных осей. оконные проемы с лучковой перемычкой. На первой оси располагается входная зона с козырьком. Первая и 8 оси выделены лопатками с двух сторон. На уровне цоколя три филенки. Под оконными проемами общий поясок с филенками. Оконные проемы оформлены упрощенными наличниками. Сандрики ступенчатые прямоугольные на 2-7 осях. На 8 оси сандрик циркульный ступенчатый. Общий поясок выше сандриков. Венчающий ступенчатый карниз. Аттики над 1 и 8 осями. Столбики на уровне кровли над оконными простенками. Между столбиками металлическое ограждение. К фасаду примыкает входная группа из двух дверных проемов и ступенчатого венчающего карниза. Углы фасадов выделены филенчатыми лопатками.



Фото 13. Вид на выявленный объект культурного наследия «Жилой дом», расположенный по адресу: Челябинская область, Троицкий городской округ, г. Троицк, ул. им. Степана Разина, 11.

Объект представляет собой одноэтажное г - образное в плане каменное здание. Общие габаритные размеры памятника: 34м x 22м.

Восточный фасад симметричный решен в 7 оконных осях. Оконные проемы на 1-2 и 6-7 осях сдвоенные, с циркульной перемычкой. Оформлены циркульным наличником и общим циркульным сандриком с круглой нишкой внутри. 3-5 оси выделены проемами с прямоугольной перемычкой и прямоугольным ступенчатым сандриком. Над 3-5 осями венчающий ступенчатый карниз с дентикулами и треугольный фронтон со ступенчатым венчающим карнизом с дентикулами. Части с двойными окнами отделены лопатками с филенками. На уровне цоколя 5 филенок. Под оконными проемами общий пояс с филенками. Венчающий ступенчатый карниз.

Северный фасад симметричный, решен в 8 оконных осях. оконные проемы с лучковой перемычкой. На первой оси располагается входная зона с козырьком. Первая и 8 оси выделены лопатками с двух сторон. На уровне цоколя три филенки. Под оконными проемами общий пояс с филенками. Оконные проемы оформлены упрощенными наличниками. Сандрики ступенчатые прямоугольные на 2-7 осях. На 8 оси сандрик циркульный ступенчатый. Общий пояс выше сандриков. Венчающий ступенчатый карниз. Аттики над 1 и 8 осями. Столбики на уровне кровли над оконными простенками. Между столбиками металлическое ограждение. К фасаду примыкает входная группа из двух дверных проемов и ступенчатого венчающего карниза. Углы фасадов выделены филенчатыми лопатками.



Фото 14. Вид на выявленный объект культурного наследия «Жилой дом», расположенный по адресу: Челябинская область, Троицкий городской округ, г. Троицк, ул. им. Степана Разина, 11.

Объект представляет собой одноэтажное г - образное в плане каменное здание. Общие габаритные размеры памятника: 34м x 22м.

Восточный фасад симметричный решен в 7 оконных осей. Оконные проемы на 1-2 и 6-7 осях сдвоенные, с циркульной перемычкой. Оформлены циркульным наличником и общим циркульным сандриком с круглой нишкой внутри. 3-5 оси выделены проемами с прямоугольной перемычкой и прямоугольным ступенчатым сандриком. Над 3-5 осями венчающий ступенчатый карниз с дентикулами и треугольный фронтон со ступенчатым венчающим карнизом с дентикулами. Части с двойными окнами отделены лопатками с филенками. На уровне цоколя 5 филенок. Северный фасад симметричный, решен в 8 оконных осей. оконные проемы с лучковой перемычкой. На первой оси располагается входная зона с козырьком. Первая и 8 оси выделены лопатками с двух сторон. На уровне цоколя три филенки. Под оконными проемами общий пояс с филенками. Оконные проемы оформлены упрощенными наличниками. Сандрики ступенчатые прямоугольные на 2-7 осях. На 8 оси сандрик циркульный ступенчатый. Общий пояс выше сандриков. Венчающий ступенчатый карниз. Аттики над 1 и 8 осями. Столбики на уровне кровли над оконными простенками. Между столбиками металлическое ограждение. К фасаду примыкает входная группа из двух дверных проемов и ступенчатого венчающего карниза. Углы фасадов выделены филенчатыми лопатками.

ПРОЕКТ

**предмета охраны объекта культурного наследия «Жилой дом»,
расположенного по адресу: Челябинская область, Троицкий городской округ,
г. Троицк, ул. им. Степана Разина, 11**

1. Описание объекта

Троицк был основан в июне 1743 году как крепость Уйской укрепленной пограничной линии, на левом берегу реки Уй. Крепость находилась на главном караванном пути, который проходил из Азии в Европу. Напротив крепости на правом берегу реки Уй был выстроен меновой двор, который просуществовал до 1915 г. (сначала деревянный в 1749 г., затем каменный в 1822 году), пограничная таможня (1749 г.) и закрыта в 1868 г. (по другим источникам 1863 г.) в связи с упразднением Оренбургского таможенного округа. По указу императрицы Екатерины II (ноябрь 1749 г.) в Троицке в мае 1750 года начала работать ярмарка, которая ежегодно проходила с мая по октябрь на меновом дворе, обороты которой стремительно росли и достигали 2,5 млн. рублей в год.

Постепенно торговля перемещается в центр города со строительством гостиного двора (1866 г.), банков, торговых домов, гостиницей и общественных зданий, которые коренным образом меняют облик города. Город становится жемчужиной архитектуры на Южном Урале. В мае 1774 года крепость стала ареной Пугачевского восстания, была штурмом взята Пугачевым. В крепости Пугачев не остался, а расположился в полутора верстах от города на горе, которая носит сейчас его имя.

Троицкая крепость становится уездным городом по указу Екатерины II с 1784 года, и относится к Уфимскому наместничеству. С 1804 года город в составе Оренбургской губернии.

Постепенно Троицк становится культурным центром Южного Урала. Открываются церковно-приходские школы, начальные школы, уездное училище (1830 г.), приходское училище (1839 г.), женское училище (1861), училище для киргизских (казахских) детей (1861 г.). Женское училище в 1870 году становится прогимназией. В сентябре 1873 года в городе открывается классическая мужская гимназия. Существует женская гимназия. Открывается медресе "Расулия" (1850 г.),

которое названо по имени ее основателя. В 1879 году открылась первая библиотека в Оренбургской губернии.

В 1889 году на 14 тысяч горожан приходилось 8 православных церквей, 4 мечети, 1 синагога. Население Троицка с самого его основания было многонациональным.

В 1898 году в городе насчитывалось 1446 жилых домов, в том числе каменных - 55; 253 торговые лавки, 34 предприятия главным образом кожевенные, мукомольные, салотопенные, пивоваренные, мыловаренные, свечные, клеевые и другие.

За свою историю Троицк не раз становился местом ожесточенных социальных столкновений. Это и период крестьянской войны 1773-1775 гг. В годы гражданской войны XX века неоднократно переходил к сторонникам то белого, то красного движений.

В советский период Троицк продолжал развиваться и сохранил за собой роль промышленного и культурного центра на Южном Урале. В городе построены электромеханический, станкостроительный, дизельный и кирпичный заводы. Предприятия пищевой и легкой промышленности. Самая мощная тепловая электростанция в стране Троицкая ГРЭС. В Троицке функционируют ветеринарный институт. Энергостроительный, зооветеринарный, сельскохозяйственный, техникум механизации и электрификации сельского хозяйства. Педагогическое, медицинское и училище гражданской авиации.

В исследуемом квартале располагаются три здания, ранее принадлежащие купцам Сенокосовым. Все три здания имеют один адрес – ул. Разина, 11.

В Троицке были торгово-промышленные предприятия Сенокосовых: Сенокосов Александр Николаевич и Торговый Дом «Сенокосов Егор Николаевич с сыновьями». Сенокосовы держали несколько магазинов. Они вели торговлю бакалеей, продуктами, книгами, железными и скобяными товарами.

Один из магазинов был рядом с домами, практически это был единый комплекс (2 дома, магазин, склады во дворе). Одну часть магазина (левую) арендовала типография Берхта. Дом и магазин Сенокосовых хорошо видно на

старой фотографии "Михайловская площадь" и на фото 1920-х годов. Сейчас в магазине располагается магазин, а в советское время был магазин №3 первого горторга.

Двухэтажный дом (1870 года постройки) — это бывший дом Егора Николаевича Сенокосова. Согласно архивным данным, проект дома, относящийся к 1864 г., был подписан архитектором, надворным советником А.А. Александровым и представлял собой постройку в духе раннего классицизма. Но при постройке приобрел некоторые раннебарочные черты. Дома и магазин обрамлял тротуар, мощённый плитами из светлого песчаника. Егор Николаевич имел трех сыновей - Петра, Александра и Николая. Последний жил со своей женой Елизаветой Гавриловной в доме родителей.

На самом углу улицы Базарной и Николаевского переулка (совр. ул. Ленина и Разина, 11) Сенокосовы возвели особняк, имеющий два фасада. Оба они решены по-разному. Один (по ул.Разина) – строгий, с ритмичным чередованием окон; края фасада выделены лопатками. Другой (на ул. Ленина) декорирован в ренессансном стиле – сдвоенные окна под полуциркульной аркой. Здание было построено в 1880-х годах и принадлежало Сенокосову Петру Егоровичу. Вместе с братом Александром они владели бакалейным и гастрономическим магазинами по Николаевскому переулку, бакалейным магазином на Нижнем базаре и магазином по ул. Оренбургская (Октябрьская), а также магазинами в Кустанае и Челябинске. Александр в Кустанае построил себе большой дом.

Егор Николаевич Сенокосов, овдовев в начале XX века, 23 апреля 1908 г. снова женился на вдове купца Василия Ивановича Зарубина - Анне Павловне (54 лет), но уже 7 мая того же года скончался 67 лет от роду. А незадолго до революции умер и младший сын Николай, и владелицей 2-этажного дома и одного из магазинов стала его жена Елизавета Гавриловна (в девичестве дочь Троицкого купца 2-гильдии Гаврилы Ивановича Торшина).

На Дмитриевском кладбище было найдено семейное захоронение купцов Сенокосовых. Троицкая купчиха Сенокосова Ирина Ивановна, мать Егора Николаевича, умерла 26 января 1900г. на 90-м году от рождения Сенокосов Николай Иванович, отец Егора Николаевича, умер в 1863 г., а его дочь Антонида

умерла в 1869 г.

В «Списке владельцев бежавших с белыми из г. Троицка» (список хранится в Троицком архиве) Петра Егоровича нет, а вот его брат Александр в 1912 г. переехал жить в Кустанай и в 1919 г. покинул страну с белыми. Дальнейшая судьба его не известна. Что стало с Петром Егоровичем и его семьей, выяснить не удалось, но в Троицке жили, а в Челябинске и сейчас остались потомки Сенокосовых по другой линии.

В исследуемом объекте ранее располагалась Детская библиотека «Ровесник». В данный момент в здании располагается кафе и магазины.

Объект представляет собой одноэтажное г - образное в плане каменное здание. Общие габаритные размеры памятника: 34м х 22м.

Восточный фасад симметричный решен в 7 оконных осей. Оконные проемы на 1-2 и 6-7 осях сдвоенные, с циркульной перемычкой. Оформлены циркульным наличником и общим циркульным сандриком с круглой нишкой внутри. 3-5 оси выделены проемами с прямоугольной перемычкой и прямоугольным ступенчатым сандриком. Над 3-5 осями венчающий ступенчатый карниз с дентикулами и треугольный фронтон со ступенчатым венчающим карнизом с дентикулами. Части с двойными окнами отделены лопатками с филенками. На уровне цоколя 5 филенок. Под оконными проемами общий пояс с филенками. Венчающий ступенчатый карниз.

Северный фасад симметричный, решен в 8 оконных осей. оконные проемы с лучковой перемычкой. На первой оси располагается входная зона с козырьком. Первая и 8 оси выделены лопатками с двух сторон. На уровне цоколя три филенки. Под оконными проемами общий пояс с филенками. Оконные проемы оформлены упрощенными наличниками. Сандрики ступенчатые прямоугольные на 2-7 осях. На 8 оси сандрик циркульный ступенчатый. Общий пояс выше сандриков. Венчающий ступенчатый карниз. Аттики над 1 и 8 осями. Столбики на уровне кровли над оконными простенками. Между столбиками металлическое ограждение. К фасаду примыкает входная группа из двух дверных проемов и ступенчатого венчающего карниза. Углы фасадов выделены филенчатыми лопатками.

С южной стороны к зданию примыкает более поздняя пристройка.

2. Анализ современной градостроительной ситуации

Объект расположен в центральной части г. Троицк, в северной части квартала, образованного улицами им. Степана Разина, Октябрьская, им. Ленина, 30 лет ВЛКСМ.

Окружающая застройка имеет низкую плотность. Этажность застройки в квартале варьируется от 1 до 3 этажей. Застройка в квартале преимущественно периметрального типа, представлена малоэтажными жилыми частными домами с приусадебными участками, а также образовательного и общественного назначения. Жилые дома выстроены как в конце XIX века, XX века, начале XXI века.

Прилегающие к рассматриваемому участку кварталы также представлены малоэтажными жилыми частными домами с приусадебными участками, общественными зданиями, а также образовательными учреждениями. Этажность застройки варьируется от 1 до 4 этажей.

Транспортная ситуация на рассматриваемой территории условно благоприятная: рядом с объектом отсутствуют организованные общедоступные парковки, транспортные средства расположены преимущественно вдоль улиц и на приусадебных участках. Ближайшая остановка общественного транспорта расположена в 20 м. от Объекта на ул. им. Ленина.

Инфраструктура исследуемой территории достаточно организована в плане городского благоустройства.

Рельеф в квартале естественный, имеет спокойный характер.

Исследуемый квартал является элементом планировочной структуры г. Троицк. Планировочная структура квартала сохранила исторические очертания и подлежит сохранению.

3. Выводы по результатам комплексных исследований

Сохранность условий визуального восприятия объекта в его историко-градостроительной и природной среде обеспечивается пешеходными маршрутами зрительного восприятия в канале ул. им. Ленина, а также с прилегающей к Объекту территории.

Объект расположен на пересечении ул. им. Степана Разина и ул. им. Ленина,

объект окружён по периметру кустарниками и выделяется на фоне озеленения при визуальном восприятии. Восприятие Объекта обеспечивается озеленённой благоустроенной территорией вокруг него, архитектурно-планировочная структурой, которой выделяет рассматриваемый объект в композиции ул. им. Степана Разина и ул. им. Ленина.

Таким образом, на основании проведенных комплексных исследований в предмет охраны объекта культурного наследия рекомендуется включить:

Градостроительные характеристики

Историческое местоположение в центральной части г. Троицк, в северной части квартала, образованного улицами им. Степана Разина, Октябрьская, им. Ленина, 30 лет ВЛКСМ.

Композиционная значимость – объект рядовой застройки ул. им. Степана Разина.

Объемно-планировочное решение

Конфигурация и габаритные размеры.

Одноэтажное Г - образное в плане каменное здание.

Общие габаритные размеры памятника: 34м x 22м.

Архитектурные и конструктивные характеристики

Восточный фасад.

- симметричный решен в 7 оконных осей.
- оконные проемы на 1-2 и 6-7 осях сдвоенные, с циркульной перемычкой.
- оформлены циркульным наличником и общим циркульным сандриком с круглой нишкой внутри.
- 3-5 оси выделены проемами с прямоугольной перемычкой и прямоугольным ступенчатым сандриком.
- над 3-5 осями венчающий ступенчатый карниз с дентикулами и треугольный фронтон со ступенчатым венчающим карнизом с дентикулами.
- части с двойными окнами отделены лопатками с филенками.
- на уровне цоколя 5 филенок.
- под оконными проемами общий пояс с филенками.
- венчающий ступенчатый карниз.

Северный фасад.

- симметричный, решен в 8 оконных осей. оконные проемы с лучковой перемычкой.
- первая и 8 оси выделены лопатками с двух сторон.
- на уровне цоколя три филенки.
- под оконными проемами общий поясок с филенками.
- оконные проемы оформлены упрощенными наличниками.
- сандрики ступенчатые прямоугольные на 2-7 осях.
- на 8 оси сандрик циркульный ступенчатый.
- общий поясок выше сандриков.
- венчающий ступенчатый карниз.
- аттики над 1 и 8 осями.
- столбики на уровне кровли над оконными простенками.



Материалы



- кирпич;
- лепной декор;
- металлическая фальцевая кровля.



Секторы и направления видовых раскрытий, визуальные связи памятника



- точка наилучшего визуального восприятия объекта культурного наследия в южном направлении.
- точка наилучшего визуального восприятия объекта культурного наследия в западном направлении.


Утверждаемая часть предмета охраны объекта культурного наследия «Жилой дом», расположенного по адресу: Челябинская область, Троицкий городской округ, г. Троицк, ул. им. Степана Разина, 11

№ п/п	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	Градостроительные характеристики.	<p>Историческое местоположение в центральной части г. Троицк, в северной части квартала, образованного улицами им. Степана Разина, Октябрьская, им. Ленина, 30 лет ВЛКСМ.</p> <p>Композиционная значимость – объект рядовой застройки ул. им. Степана Разина.</p>	 

2	Объемно-планировочное решение	<p>Конфигурация и габаритные размеры.</p> <p>Одноэтажное Г - образное в плане каменное здание.</p> <p>Общие габаритные размеры памятника: 34м x 22м.</p>	
3.1	Архитектурные и конструктивные характеристики	<p>Восточный фасад.</p> <ul style="list-style-type: none"> – симметричный решен в 7 оконных осей. – оконные проемы на 1-2 и 6-7 осях сдвоенные, с циркульной перемышкой. – оформлены циркульным наличником и общим циркульным сандриком с круглой нишкой внутри. – 3-5 оси выделены проемами с прямоугольной перемышкой и прямоугольным ступенчатым сандриком. – над 3-5 осями венчающий ступенчатый карниз с дентикулами и треугольный фронтон со ступенчатым венчающим карнизом с дентикулами. – части с двоенными окнами отделены лопатками с филенками. – на уровне цоколя 5 филенок. – под оконными проемами общий поясок с филенками. – венчающий ступенчатый карниз. 	

3.2		<p>Северный фасад.</p> <ul style="list-style-type: none"> – симметричный, решен в 8 оконных осей. оконные проемы с лучковой перемычкой. – первая и 8 оси выделены лопатками с двух сторон. – на уровне цоколя три филенки. – под оконными проемами общий поясок с филенками. – оконные проемы оформлены упрощенными наличниками. – сандрики ступенчатые прямоугольные на 2-7 осях. – на 8 оси сандрик циркульный ступенчатый. – общий поясок выше сандриков. – венчающий ступенчатый карниз. – аттики над 1 и 8 осями. – столбики на уровне кровли над оконными простенками. 	
4.1	Материалы	<ul style="list-style-type: none"> – кирпич; 	

4.2		<p>– лепной декор;</p>	
4.3		<p>– металлическая фальцевая кровля.</p>	
5.1	<p>Секторы и направления видовых раскрытий, визуальные связи памятника</p>	<p>– точка наилучшего визуального восприятия объекта культурного наследия в южном направлении.</p>	

5.2		– точка наилучшего визуального восприятия объекта культурного наследия в западном направлении.	
-----	--	--	---

Предмет охраны объекта культурного наследия может быть уточнен в процессе иных исследований объекта культурного наследия и при производстве работ по сохранению объекта культурного наследия.

ПРОЕКТ

**границ территории объекта культурного наследия «Жилой дом»,
расположенного по адресу: Челябинская область, Троицкий городской округ,
г. Троицк, ул. им. Степана Разина, 11**

Границы территории устанавливаются на фактическое местоположение объекта культурного наследия с учетом сведений из ЕГРН. Граница проходит в 2 метрах от внешнего контура объекта культурного наследия.

Описание местоположения характерных (поворотных) точек границ территории объекта культурного наследия.

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат		МСК-74 (зона 2)			
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	485843.59	2334406.87	аналитический	0,1 м	-
2	485852.36	2334402.16	аналитический	0,1 м	-
3	485868.59	2334393.20	аналитический	0,1 м	-
4	485871.30	2334391.77	аналитический	0,1 м	-
5	485881.54	2334411.22	аналитический	0,1 м	-
6	485853.67	2334425.90	аналитический	0,1 м	-
7	485852.04	2334422.78	аналитический	0,1 м	-
1	485843.59	2334406.87	аналитический	0,1 м	-



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- Объект культурного наследия «Жилой дом», расположенный по адресу: Челябинская область, Троицкий городской округ, г. Троицк, ул. им. Степана Разина, 11

- Территория объекта культурного наследия

- 1
 Номер характерной (поворотной) точки границ территории объекта культурного наследия

- Границы земельных участков, зарегистрированные в ЕГРН

Режим использования территории объекта культурного наследия.

В границах территории объекта культурного наследия разрешается:

- 1) проведение работ по сохранению Объекта;
- 2) ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности Объекта и позволяющей обеспечить функционирование Объекта в современных условиях;
- 3) строительство, ремонт, реконструкция подземных инженерных коммуникаций для обеспечения функционирования Объекта с последующим восстановлением нарушенных участков поверхности земли;
- 4) проведение работ по благоустройству территории, направленных на формирование близкого к историческому контексту восприятия Объекта;
- 5) размещение малых архитектурных форм и информационных объектов, не противоречащих условиям зрительного восприятия Объекта;
- 6) проведение мероприятий по обеспечению пожарной и экологической безопасности Объекта;
- 7) устройство архитектурной подсветки Объекта и его территории.

В границах территории объекта культурного наследия запрещается:

- 1) строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих объектов капитального строительства;
- 2) проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;
- 3) размещение некапитальных строений и сооружений, кроме временных, необходимых для проведения работ по сохранению Объекта;
- 4) хозяйственная или иная деятельность, ведущая к разрушению, искажению внешнего облика Объекта, нарушающая целостность Объекта и создающая угрозу его повреждения, разрушения или уничтожения;
- 5) строительство наземных и воздушных инженерных коммуникаций, кроме временных, необходимых для проведения работ по сохранению Объекта;
- 6) установка рекламных конструкций за исключением рекламных конструкций, разрешенных в соответствии с пунктом 3 статьи 35.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- 7) создание разрушающих вибрационных нагрузок динамическим воздействием на грунты.